


TERMO DE REFERÊNCIA: Contratação direta via dispensa de licitação emergencial para contratação do **HOSPITAL DE CAMPANHA POR 06 (SEIS) MESES PARA PROVISÃO DE CUIDADOS TEMPORÁRIOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PETROLINA**, visando atender às necessidades da SES/PE (COVID-19).

VALOR TOTAL: R\$ 1.832.032,26 (hum milhão oitocentos e trinta e dois mil e trinta e dois reais e vinte e seis centavos)

TÉCNICOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO:



CARLOS EDUARDO NUNES DOS SANTOS
Gestor de Obras e Manutenção – Gom
Matricula: 368202-1

gem@saude.pe.gov.br
3184-0283

TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO EMERGENCIAL – SEAF/DGI/SES/PE

1. OBJETO

O presente Termo de Referência tem como finalidade a contratação direta ^{v.c.a.} dispensa de licitação emergencial para contratação do **HOSPITAL DE CAMPANHA POR 06 (SEIS) MESES PARA PROVISÃO DE CUIDADOS TEMPORÁRIOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PETROLINA**, visando atender às necessidades da SES/PE (COVID-19).

SEI:

Fundamento: Lei Federal nº 13.979/2020 e Decretos Estaduais nº 48.809/2020, nº 48.833/2020 e nº 48.834/2020. Que regulamentam as medidas temporárias no âmbito Federal e Estadual para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (2019-nCoV).

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

- 2.1. A presente contratação direta tem por objetivo atender a demanda em caráter especial e emergencial **POR AUMENTO DE LEITOS, ATRAVÉS DA INSTALAÇÃO DE HOSPITAL DE CAMPANHA**, da rede estadual de saúde de Pernambuco para as ações de prevenção e combate à **PANDEMIA**, declarada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, provocada em escala global pelo “Corona Vírus” (2019-nCoV). A justificativa para contratação teve como base Nota Técnica nº 100/2020, específica da SEAS.
- 2.2. Será contratado 01 Hospital de Campanha para o município de Petrolina com capacidade para 102 leitos, sendo 74 leitos de internação clínica, 26 leitos de semi intensiva e 02 leitos de estabilização, conforme justificado na Nota Técnica mencionada no item anterior. Importante frisar que o hospital de campanha ora contratado visa ampliar a capacidade de acolhimento da rede de saúde, porém, é necessário acompanhar o número de casos para verificar a necessidade de extensão de prazo do contrato ou realizar a contratação de novos hospitais de campanha na Macrorregião.

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

3.1. Os serviços a serem executados estão especificados no **Anexo I** – Planilha Orçamentária deste Termo de Referência.

4. VALOR A SER CONTRATADO

4.1. O valor total estimado para a contratação é de **R\$ 1.832.032,26 (um milhão oitocentos e trinta e dois mil e trinta e dois reais e vinte e seis centavos)**, especificado conforme **Anexo I** – Planilha orçamentária deste Termo de Referência.

4.2. A elaboração do Orçamento foi feito com a utilização das Tabelas Referenciais SINAPI MARÇO_2020 ONERADA, SEDUC_2019 e ORSE JANEIRO_2020 e para os preços inexistentes, caso exista, na referida Tabela foi utilizada a composição de custos unitários, utilizando-se cotação de preço de mercado e das tabelas, acrescido de um BDI. Ressaltamos que os preços globais são obtidos através da soma dos subtotais das planilhas orçamentárias. Assim, concluímos que os preços estão compatíveis com o praticado pelo mercado.

5. FOTE DE RECURSA

FONTE: 0101

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.0410.2393.0000

NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90

6.0 DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

6.1 **O prazo de entrega e montagem do Hospital de Campanha é de 15 (quinze) dias corridos**, que deverá contar do próprio recebimento da Nota de Empenho ou da Ordem de Fornecimento ou Ordem de Serviço.

6.2 Antes de efetuar a entrega e montagem dos equipamentos, a CONTRATADA deverá agendar o respectivo procedimento com o **Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, Rua Dona Maria Augusta Nogueira, 519, CEP: 50751-530** no horário de 8:00h às 12:00h e 14:00h às 17:00h, mediante prévio agendamento através do telefone (81) 314-0283.

7.0 PROPOSTA

7.1 A proposta comercial deverá ser enviada formalmente via email a **(gom@saude.pe.gov.br)**, com as folhas numeradas seqüencialmente assinadas pelo representante da empresa.

7.2 A proposta comercial deverá conter:

7.2.1 Razão Social e CNPJ;

- 7.2.2 Especificação dos Produtos;
- 7.2.3 Planilha devidamente preenchida, Memória de Cálculo e Composições;
- 7.2.4 Dados Bancários para pagamento;
- 7.2.5 Pagamento conforme cronograma;

7.3 O preço dos **ITENS DE LOCAÇÃO DEVERÃO ESTAR INCLUSOS FRETES, MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, SUBSTITUIÇÕES CASO SEJA NECESSÁRIOS;**

7.4 O preço dos **ITENS DE AQUISIÇÃO DEVERÃO TER O PERÍODO DE GARANTIA DE OBRAS;**

8.0 DOCUMENTAÇÃO

HABILITAÇÃO JURÍDICA

8.1 Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

8.2 Apresentação de atestado de capacidade técnica emitido por outra empresa ou por órgão público comprovando a execução do objeto deste Termo de Referência ou de atividade similar;

8.3 Auto declaração da empresa de que tem capacidade de executar o objeto contratual nos prazos e quantitativos estabelecidos, sob pena de ser considerado o inadimplemento falta gravíssima para fins de aplicação de penalidades contratuais (art. 6º, § 2º, da LCE nº 425/2020).

9.0 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

9.1 Caso o equipamento ou a estrutura entregue não corresponda às exigências desta Secretaria, a empresa arcará com os custos de substituição e correção necessários, sendo responsável pela substituição integral dos mesmos, arcando com todos os custos, com troca **imediate** para que seja cumprido no prazo de execução da montagem do hospital;

9.2 O Prazo do contrato pode ser prorrogado por igual período em caso de necessidade.

Recife, 24 de abril de 2020



CARLOS EDUARDO NUNES DOS SANTOS
Gestor de Obras e Manutenção – Gom
Matricula: 368202-1

ANEXO I
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS COM PREÇO E SEM PREÇO

Recife, 24 de abril de 2020.

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE PREÇOS E VANTAJOSIDADE

Declaro para os devidos fins, que a Gerência de Obras e Manutenção - GOM elaborou planilha orçamentária, para abertura de processo licitatório, para contratação de empresa especializada em engenharia para executar **CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE CAMPANHA UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - COVID19**, localizado na **Avenida José de Sá Maniçoba, Centro, S/N, Petrolina - PE, CEP.: 56304-205**. Sendo adotados preços de tabelas referenciais: **SINAPI MARÇO_2020, SEDUC_2019, ORSE JAN_2020 (APENAS INSUMO) E COTAÇÕES DE MERCADO**.

Considerando que se optou por adotar os **preços não desonerados**, tendo em vista que o mesmo apresenta maior vantajosidade para a administração. Sendo a planilha **desonerada (R\$ 1.833.594,74) 0,10%** (dez centésimos) menos vantajosa quando comparada com a planilha não desonerada.

Diante do exposto, os preços referenciais informados na planilha orçamentária estão compatíveis com os preços praticados no mercado, apresentando um valor total de: **R\$ 1.832.032,26** (Um milhão, oitocentos e trinta e dois mil, e trinta e dois reais e vinte e seis centavos).

Paulo José Caldas Assunção Filho
Coordenador de Fiscalização de Obras
GOM - GEN - DGI - REAF - SES/PE,
CREA 34.151 D/PE
Matrícula: 389.621-0

Paulo José Caldas Assunção Filho
Coordenador de Fiscalização de Obras - CFO
GOM - GEN - DGI - SES/PE



1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600

SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA
GERÊNCIA DE ENGENHARIA
GERÊNCIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO



RESUMO

OBJETO:	HOSPITAL DE CAMPANHA UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - COVID19		
ENDEREÇO:	Avenida José de Sá Maniçoba, Centro,S/N, Petrolina - PE, CEP.: 56304-205		
CONVÊNIO:	***		
TABELA:	NÃO DESONERADA	SINAPI MAR_2020, SEDUC_2019, ORSE JAN_2020 (APENAS INSUMO)	MÊS DE ELABORAÇÃO: ABRIL_2020
BDI EQUI.:	13%		
BDI SERVIÇO:	24%		
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇOS SEM BDI	PREÇOS OCM BDI
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA PARA 15 DIAS (8 HRS DE TRABALHO POR DIA)	R\$ 21.296,40	R\$ 26.407,20
2.0	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 5.793,95	R\$ 7.184,49
3.0	ESTRUTURA E COBERTA	R\$ 728.872,80	R\$ 824.257,76
4.0	PISOS	R\$ 420.823,00	R\$ 475.530,02
5.0	FORRO	R\$ 11.131,77	R\$ 13.803,93
6.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R\$ 10.850,05	R\$ 13.453,92
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 160.644,62	R\$ 199.202,12
8.0	PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO - PCI	R\$ 3.693,71	R\$ 4.580,24
9.0	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 166.611,00	R\$ 188.270,52
10.0	BANCADAS	R\$ 13.583,40	R\$ 16.843,47
11.0	LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 14.495,98	R\$ 17.975,01
12.0	LOCAÇÕES	R\$ 28.448,64	R\$ 32.147,04
13.0	PORTAS	R\$ 7.200,00	R\$ 8.136,00
14.0	LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS	R\$ 3.415,20	R\$ 4.240,54
TOTAL GERAL:		R\$ 1.596.860,52	R\$ 1.832.032,26

Paulo José Caldas de Assunção Filho
Coordenador de Organização de Obras
GOM - GEM - GCM - SEAF - SES/PE.
CREA. 31.657 D/PE
Matrícula: 389.821-0



PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBJETO: HOSPITAL DE CAMPANHA UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - COVID-19								MÊS DE EXECUÇÃO	
ENDEREÇO: Avenida José de Sá Mariz, Centro, S/N, Petrolina - PE, CEP: 55020-200								ABRIL 2020	
TABELA: VAO DESONERAGIAR MAR 2020, SEDUC 2019, ORSE JAN 2020 (APREMS INSUMO)									
R% FORÇAS E MATERIAIS:									
R% FORÇAS:								13%	
R% MATERIAIS:								34%	
ITEM	TABELA	CÓDIGO	NATUREZA DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇOS SEM DESONERAGIAR		PREÇOS COM DESONERAGIAR	
						UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL
1.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, PAVIMENTOS, REFORMAS E REPARAÇÕES EM OBRAS									
1.1	ORÇAM.	2076	INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM TUBO DE 40X40X10MM	M	120,00	RS	59,42	RS	11.130,40
1.2	ORÇAM.	2076	REFORMA DE COBERTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM TUBO DE 40X40X10MM	M	120,00	RS	35,87	RS	4.304,40
1.3	ORÇAM.	10033	SISTEMA DE COBERTURA COM TUBO DE 40X40X10MM	M	120,00	RS	22,18	RS	2.661,60
						RS	21.096,40	RS	26.100,00
2.0 CAMPO DE OBRAS									
2.4	ORÇAM.	3073	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30X4,30 ML, ALT. 2,50M, P/ SANITÁRIOS, 1 LAVATÓRIO E 4 MICROONDAS	MES	0,50	RS	652,50	RS	326,25
2.5	ORÇAM.	3075	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, COM TUBO PARA ESgoto, PARA ESCOTO, COM 1 TO. RPM DIVISÓRIAS INTERNAS	MES	0,50	RS	522,00	RS	261,00
2.6	ORÇAM.	5254	REMOÇÃO DE DEPOSITOS EM CAMPO DE OBRAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO REUSANDO MOEDAS AF. 04/2016	M2	9,00	RS	520,67	RS	5.206,70
						RS	5.206,70	RS	6.453,60
						RS	5.170,60	RS	7.184,60
3.0 ESTRUTURA E COBERTURA									
3.1	COMPOSIÇÃO	CPU 27	LOCAÇÃO DE PAISAL EM TUBO COM MONTAGEM DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, TIPO "OCTAGONAL" UNIDOS POR TRAVESSAS RETAS DE ALUMÍNIO E PAINIS DE T8 MELAMÍNICA (OU A FÁCIL NA COR BRANCA)	M2	5.897,78	RS	59,00	RS	348.079,90
3.2	COMPOSIÇÃO	CPU 92	ESTRUTURA METÁLICA EM P/18 E MONTANTE, FORMATO C, EM LACO 20X40, E + 5 E 10 A 30 X 300 MM, 1 X 0,2 PARA SUSTENTAÇÃO DE COBERTURA	M2	222,84	RS	25,80	RS	5.749,14
3.3	COMPOSIÇÃO	CPU 93	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO P-36, COM TOTAL DAS DIMENSÕES DE 1.423 E 3,0 M, ALTURA, SENDO A COBERTURA REVESTIDA COM LONA BRANCA ANTI-CHAMAS BLACKOUT INCLUSIVE FECHAMENTO COM LONA BRANCA ANTI-CHAMAS BLACKOUT EM TODOS OS LADOS - PARA ÁREA DE 1423,30 M2	M2	6,80	RS	84.249,96	RS	572.499,78
3.4	COMPOSIÇÃO	CPU 95	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE COBERTURA (LOCAL) ÁREA DE 1423,30 M2	UN	1,00	RS	34.750,00	RS	34.750,00
						RS	34.750,00	RS	34.750,00
						RS	718.029,14	RS	821.279,74
4.0 FORRO									
4.1	COMPOSIÇÃO	CPU 91	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISO ELEVADO 0,10M, EM PLACAS PRÉ-FABRICADAS DE 2,00M X 2,00M 2,00M X 1,00M COM PERFIL EM U DE 4" POR 1UF COM MADEIRAS PLASTIFICADAS DE LAMBRE REVESTIMENTO PISO VINÍLICO LAMINADO EM LANTANA COR AZUL - PARA ÁREA DE 1.423,30M2	M2	6,00	RS	84.595,50	RS	507.573,00
4.2	COMPOSIÇÃO	CPU 96	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PISO (LOCAL) ÁREA DE 1423,30M2	UN	1,00	RS	33.200,00	RS	33.200,00
						RS	33.200,00	RS	33.200,00
						RS	420.823,00	RS	479.536,00
5.0 FORRO									
5.1	ORÇAM.	30116	FORRO EM REJAS DE PVC, FIBRADO, PARA AMBIENTES COMBUSTÍVEIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017-P	M2	200,00	RS	45,99	RS	11.197,77
						RS	11.197,77	RS	11.197,77
6.0 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA									
6.1	COMPOSIÇÃO	CPU - 21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA, COM TUBULAÇÃO EM PVC Ø32MM, INSTALAÇÃO EM PAINIS DE ÁGUA FRIA	UN	97,00	RS	120,56	RS	5.666,96
6.2	COMPOSIÇÃO	CPU - 22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA, COM TUBULAÇÃO EM PVC Ø32MM, INSTALAÇÃO EM PAINIS DE ÁGUA FRIA	UN	1,00	RS	114,79	RS	114,79
6.3	COMPOSIÇÃO	CPU - 23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ESGOTO PARA ESgoto, COM TUBULAÇÃO EM PVC Ø90MM	UN	1,00	RS	170,08	RS	170,08
6.4	COMPOSIÇÃO	CPU - 24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ESGOTO PARA LAVATÓRIOS E TANQUES, COM TUBULAÇÃO EM PVC Ø40MM	UN	26,00	RS	35,75	RS	1.709,25
6.5	COMPOSIÇÃO	CPU - 25	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ESGOTO PARA HALLS E REMODELAÇÃO, COM TUBULAÇÃO EM PVC Ø32MM	UN	21,00	RS	30,05	RS	1.302,05
6.6	COMPOSIÇÃO	CPU - 26	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ESGOTO DE ACONDICIONADO, COM TUBULAÇÃO EM PVC Ø32MM	UN	43,00	RS	45,05	RS	1.942,05
						RS	16.850,00	RS	13.492,81
7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
7.1	COMPOSIÇÃO	CPU - 09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA INCLUSIVE TOMADA TOA030V, EM CONDULETE DE ALUMÍNIO, ELÉTRICO DE PVC RÍGIDO E CABO	UN	607,00	RS	116,57	RS	69.869,43
7.2	COMPOSIÇÃO	CPU - 10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA INCLUSIVE TOMADA TOA030V, EM CONDULETE DE ALUMÍNIO, ELÉTRICO DE PVC RÍGIDO E CABO	UN	8,00	RS	118,72	RS	950,78
7.3	COMPOSIÇÃO	CPU - 11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA DUPLO INCLUSIVE TOMADA DUPLA TOA030V, EM CONDULETE DE ALUMÍNIO, ELÉTRICO DE PVC RÍGIDO E CABO	UN	17,00	RS	132,39	RS	2.250,64
7.4	COMPOSIÇÃO	CPU - 12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ILLUMINAÇÃO INCLUSIVE CABO DE COBRE FLEXÍVEL, DIMENSÃOAMENTO EM PVC 70V	UN	113,00	RS	32,30	RS	3.651,15
7.5	COMPOSIÇÃO	CPU - 14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES INCLUSIVE INTERRUPTOR SIMPLES, EM CONDULETE DE ALUMÍNIO, ELÉTRICO DE PVC RÍGIDO E CABO	UN	31,00	RS	104,78	RS	3.248,18
7.6	COMPOSIÇÃO	CPU - 15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR DUPLO INCLUSIVE INTERRUPTOR DUPLO, EM CONDULETE DE ALUMÍNIO, ELÉTRICO DE PVC RÍGIDO E CABO	UN	2,00	RS	917,37	RS	234,74
7.7	ORÇAM.	9190	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPONTO COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	473,00	RS	72,48	RS	13.492,96
7.8	COMPOSIÇÃO	CPU - 12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFRIGERADOR METÁLICO REFRIGERADO 300MM INCLUSIVE FIXAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA	M	509,00	RS	22,19	RS	11.176,39
7.9	COMPOSIÇÃO	CPU - 16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE BARRA DE CORTADORES EM CONDULETE DE ALUMÍNIO, ELÉTRICO DE PVC RÍGIDO E CABO 1UF	UN	6,00	RS	346,41	RS	2.078,46
7.10	COMPOSIÇÃO	CPU - 17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL - CDD	UN	1,00	RS	3.374,78	RS	3.374,78
7.11	COMPOSIÇÃO	CPU - 18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARCIAL - QDP, PARA 40 CIRCUITOS DE ILLUMINAÇÃO, TOMADAS E PONTOS DE FORÇA, E 100A	UN	2,00	RS	1.681,56	RS	3.363,12
7.12	COMPOSIÇÃO	CPU - 19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARCIAL - QDP, PARA 40 CIRCUITOS DE ILLUMINAÇÃO, TOMADAS E PONTOS DE FORÇA, DUAS ÁREAS	UN	1,00	RS	1.423,24	RS	1.423,24
7.13	COMPOSIÇÃO	CPU - 20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE FORÇA PARA ACONDICIONADO SPLIT, INCLUSIVE ELÉTRICO DE PVC RÍGIDO E CABO	UN	1,00	RS	266,43	RS	266,43
7.14	ORÇAM.	8168	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, 90X100, 90MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	490,00	RS	37,50	RS	16.675,00
7.15	ORÇAM.	8294	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, 125X100, 125MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	30,00	RS	87,94	RS	2.638,20
7.16	ORÇAM.	9080	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, 240X100, 240MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	129,00	RS	174,20	RS	20.466,40
7.17	ORÇAM.	9010	ELETRICIDADE INCLUSIVE INSTALAÇÃO DE PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	M	90,00	RS	21,95	RS	1.975,50
7.18	ORÇAM.	9079	ELETRICIDADE INCLUSIVE INSTALAÇÃO DE PVC, DN 100 (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	M	62,00	RS	19,29	RS	1.196,98
7.19	ORÇAM.	9108	CABO ENTERRADO E ILLUMINAÇÃO, EM ALUMÍNIO COM TUBOS DE Ø40MM INCLUSIVE MALHAS, TUBOS DE ILLUMINAÇÃO INTERNAS, 3,60X0,90 M. AF. 05/2016	UN	2,00	RS	278,41	RS	556,82
						RS	160.644,60	RS	198.200,17
8.0 PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - FC									
8.1	ORÇAM.	9126	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 3 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	6,00	RS	34,81	RS	67,77
8.2	ORÇAM.	2324	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	RS	496,00	RS	992,00

Paulo José Calvo de Assunção Filho
Coordenador de Execução de Obras
GOM - GEM - DOP - SEAF - SES/PE
CREA: 3.1657 D/PE
Matrícula: 380.621-0

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO:		HOSPITAL DE CAMPANHA UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - COM019							
ENDEREÇO:		Avenida José de Sá Mattias, Centro, S/N, Petrolina - PE, CEP.: 56304-265							
CONTEÚDO:									
TABELA:		NÃO RESPONDE SNAP! MAR. 2005, SÉCUC. 2019, OFSE JUV. 2020 (APENAS INSUMO)				MÊS DE ELABORAÇÃO:	ABRIL, 2023		
MENSUR. DO SERVIÇO:		12%							
MENSUR. DO SERVIÇO:		25%							
ITEM	TABELA	CÓDIGO	NATUREZA DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇOS SEM ICM		PREÇOS COM ICM	
				SUB TOTAL	U.D.	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL
				SUB TOTAL		RS	2.603,71	RS	4.500,24
1.0									
1.0.0									
1.0.0.0									
1.0.0.0.0									
1.0.0.0.0.0									
1.0.0.0.0.0.0									
1.0.0.0.0.0.0.0									
6.1	COMPOSIÇÃO	CPU 25	LOCAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR CONDICIONADO H-WALL 9.000 BTUS - INCLUSIVE INSTA. AÇO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA	UN/MÊS	6,00	RS 279,90	RS 1.679,40	RS 294,71	RS 1.680,26
6.2	COMPOSIÇÃO	CPU 30	LOCAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR CONDICIONADO H-WALL 12.000 BTUS - INCLUSIVE INSTA. AÇO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA	UN/MÊS	6,00	RS 459,00	RS 2.758,80	RS 509,50	RS 2.651,00
6.3	COMPOSIÇÃO	CPU 37	LOCAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR CONDICIONADO H-WALL 18.000 BTUS - INCLUSIVE INSTA. AÇO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA	UN/MÊS	16,00	RS 409,00	RS 6.544,00	RS 487,65	RS 8.237,70
6.4	COMPOSIÇÃO	CPU 41	LOCAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR CONDICIONADO H-WALL 24.000 BTUS - INCLUSIVE INSTA. AÇO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA	UN/MÊS	12,00	RS 547,50	RS 6.570,00	RS 441,28	RS 7.659,36
6.5	COMPOSIÇÃO	CPU 50	LOCAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR CONDICIONADO PISO-SITO 30.000 BTUS - INCLUSIVE INSTA. AÇO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA	UN/MÊS	12,00	RS 750,00	RS 9.000,00	RS 347,50	RS 10.173,00
6.6	COMPOSIÇÃO	CPU 55	LOCAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR CONDICIONADO PISO-SITO 36.000 BTUS - INCLUSIVE INSTA. AÇO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA	UN/MÊS	18,00	RS 739,00	RS 13.302,00	RS 530,55	RS 154.402,30
6.7	COMPOSIÇÃO	CPU 54	LOCAÇÃO DE CONTINHAS DE AR - INCLUSIVE INSTAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA	UN/MÊS	5,00	RS 405,00	RS 2.025,00	RS 487,88	RS 2.746,90
				SUB TOTAL	6,0		RS 162.611,00		RS 168.370,62
1.0.1									
1.0.1.0									
1.0.1.0.0									
1.0.1.0.0.0									
1.0.1.0.0.0.0									
1.0.1.0.0.0.0.0									
10.1	COMPOSIÇÃO	CPU - 04	FORN. CIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM AÇO INOX (45X 30) NAS DIMENSÕES DE 0,50 X 1,20 M E 0,90 DE ALTEURA	UN.	12,00	RS 663,15	RS 10.357,80	RS 1.870,31	RS 12.843,72
10.2	COMPOSIÇÃO	CPU - 05	FORN. CIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM AÇO INOX (45X 30) COM 1 CUBA CENTRAL COM VÁLVULA 1/2" Ø PVC 1 X 1/2" 1,50 (SEM ESCORREDOR) DE 0,55 X 1,20 M	UN.	15,00	RS 216,04	RS 3.240,60	RS 246,65	RS 3.999,75
				SUB TOTAL	12,0		RS 13.598,40		RS 16.843,47
1.0.2									
1.0.2.0									
1.0.2.0.0									
1.0.2.0.0.0									
1.0.2.0.0.0.0									
1.0.2.0.0.0.0.0									
1.0.2.0.0.0.0.0.0									
11.1	SNAP	8884	LAVATÓRIO LOÇA BRANCA SENS 550, 25 X 39 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORN. CIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020	UN.	18,00	RS 104,29	RS 1.877,22	RS 129,32	RS 2.457,06
11.2	COMPOSIÇÃO	CPU - 07	TANQUE AÇO INOXÁVEL (AÇO 304) COM ESPRIGADOR, VÁLVULA DE 1/2" Ø 40 X 22" CM, FORN. CIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	3,00	RS 369,96	RS 1.109,88	RS 458,74	RS 1.306,22
11.3	COMPOSIÇÃO	CPU - 08	FORN. CIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM AÇO INOX 45X 30/20 OU 18 CM - 0,90 DE ALTEURA COM 1 CUBA CENTRAL FRIGIDA COM MANG. FRANCESAS METÁLICAS, ACABAMENTO LISO TÍPICO HOSPITALAR, INCLUSIVE SIFÃO	UN.	1,00	RS 1.478,82	RS 1.478,82	RS 1.434,96	RS 1.624,96
11.4	COMPOSIÇÃO	CPU - 09	FORNEC. DE FREGESAO (GRANITA) DE MESA BICA ALTA 1,07 Ø 34 PARA LAVATÓRIO - FORN. CIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	19,00	RS 152,83	RS 2.903,77	RS 183,26	RS 3.580,34
11.5	COMPOSIÇÃO	CPU - 24	FORNEC. DE CHAMISA DE MESA BICA ALTA 1,07 Ø 34 PARA LAVATÓRIO - FORN. CIMENTO E INSTALAÇÃO - ACABAMENTO MO. COZINHEIRO	UN.	16,00	RS 122,30	RS 1.956,80	RS 181,65	RS 2.728,70
11.6	SNAP	8883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1/2" - FORN. CIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020	UN.	22,00	RS 8,36	RS 183,92	RS 48,37	RS 209,44
11.7	SNAP	8879	VÁLVULA EM PLÁSTICO (PARAFIA) TANQUE DE LAVATÓRIO, COM Ø 1/2" SEM LADRÃO - FORN. CIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020	UN.	19,00	RS 6,33	RS 120,27	RS 6,60	RS 125,59
11.8	SNAP	10009	MANG. DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLID. COMPRIMENTO 90 CM, FRIGIDA NA PARIDE - FORN. CIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020	UN.	16,00	RS 283,64	RS 4.538,24	RS 301,71	RS 5.627,36
				SUB TOTAL	11,0		RS 14.435,08		RS 17.079,01
1.0.3									
1.0.3.0									
1.0.3.0.0									
1.0.3.0.0.0									
1.0.3.0.0.0.0									
1.0.3.0.0.0.0.0									
1.0.3.0.0.0.0.0.0									
12.1	SNAP	11777	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 URCIDÁRIO	MES	48,00	RS 682,68	RS 32.756,64	RS 605,73	RS 32.547,04
				SUB TOTAL	12,0		RS 24.488,64		RS 22.547,04
1.0.4									
1.0.4.0									
1.0.4.0.0									
1.0.4.0.0.0									
1.0.4.0.0.0.0									
1.0.4.0.0.0.0.0									
1.0.4.0.0.0.0.0.0									
13.1	COMPOSIÇÃO	CPU 28	LOCAÇÃO DE ESCALAS E 20 X 20 CM EM PAINEL DE	UN/MÊS	24,00	RS 29,17	RS 699,96	RS 152,00	RS 618,00
				SUB TOTAL	13,0		RS 7.200,00		RS 8.136,00
1.0.5									
1.0.5.0									
1.0.5.0.0									
1.0.5.0.0.0									
1.0.5.0.0.0.0									
1.0.5.0.0.0.0.0									
1.0.5.0.0.0.0.0.0									
14.1	MODE	26.61.071	LIMPEZA E ADESSAMENTO PINTAS	M2	1.423,00	RS 2,43	RS 3.457,89	RS 2,90	RS 4.290,54
				SUB TOTAL	14,0		RS 3.457,89		RS 4.290,54
TOTAL GERAL						RS	1.896.860,62	RS	1.832.650,28

Paulo José Caldas de Assunção Filho
Coordenador de Fiscalização de Obras
GOM - GEM - GER - SEAF - SES/PE,
CREA 16.657 D/PE
Matrícula: 389.621-0



PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBJETO: HOSPITAL DE CAMPANHA UNIVERSITÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - COVID-19
ENDEREÇO: Avenida José de Sá Natelgiba, Centro, S/N, Petrolina - PE, CEP: 56304-285
COMÉRCIO: 000
TABELA: MÃO DE OBRA SNAPI MAR, 2020, SÉDUC, 2019, ORSE JAN 2020 (APENAS INSUMO)

						MÊS DE ELABORAÇÃO:		ABRIL, 2020	
ITEM	TABELA	CÓDIGO	NATUREZA DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇOS SEM BEM		PREÇOS COM BEM	
						UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL
2.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS PARA O DAB (BENS E TERREIROS) FOR DA									
1.1	SNAPI	36729	FORNECIMENTO DE OBRAS PARA O DAB COM FUNDIÇÃO COMPLETA 30 PER. 3	H	100,00	RS	-	RS	-
1.2	SNAPI	36730	INSTAÇÃO DE TUBOS COM RECALÇOS COMPLETA 30 PER. 3	H	100,00	RS	-	RS	-
1.3	SNAPI	36732	LOCANDO E DESMONTANDO COM E RECALÇOS TUBOS E MANIFESTOS	H	100,00	RS	-	RS	-
				SUB TOTAL	1.0	RS		RS	
2.1 CANTINA DE OBRAS									
2.4	SNAPI.1	16779	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITÁRIO, C/ 5 BAGAS, 1 LAVATÓRIO E 4 MICTÓRIOS	MES	0,50	RS	-	RS	-
2.5	SNAPI.1	16775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, COM SANITÁRIO PARA ESQUIVOTÓRIO COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MES	0,30	RS	-	RS	-
2.6	SNAPI	30304	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTIDOR DE 0944 EM CHAPA DE MADEIRA COMPACTADA, NÃO INCLUSIVE MÓDULO. AF. 042016	M2	110,00	RS	-	RS	-
				SUB TOTAL	2.1	RS		RS	
2.2 ESTRUTURA E COBERTURA									
2.1	COMPOSIÇÃO	CPU 27	LOCAÇÃO DE PAINEL EM TS COM MONTAGEM ESTRUTURA DE ALUMINIO ANODIZADO, TIPO "DOXANGUM" UNIDOS POR TRAVESSAS RETAS DE ALUMINIO E PAINÉIS DE TS MELANINICA (OUVA FACONIA COM BRANCA)	M2/MES	5.597,76	RS	-	RS	-
2.2	COMPOSIÇÃO	CPU 02	ESTRUTURA METALICA EM PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZANCATO, E = 0,5 MM, 90 X 300 MM E X 0, PARA SUSTENTACAO DE FORRO (3,02 X 3,02) FERRIS	M2	202,66	RS	-	RS	-
2.3	COMPOSIÇÃO	CPU 03	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COBERTA EM ESTRUTURA BOX TRUSS DE ALUMINIO P-30, COM TELA DAS DIMENSÕES DE 1,425 E 3,83 METRAL, SENDO A COBERTA REVESTIDA COM LONA BRANCA ANTI-CHAMAS BLACKOUT INCLUSIVE FECHAMENTO COM LONA BRANCA ANTI-CHAMAS BLACKOUT EM TODOS OS LADOS - PARA AREA DE 1423,00 M2	M2	6,00	RS	-	RS	-
2.4	COMPOSIÇÃO	CPU 36	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE COBERTA LOCAL DA AREA DE 1423,00M2	UN	1,00	RS	-	RS	-
				SUB TOTAL	2.2	RS		RS	
2.3 PISO									
2.1	COMPOSIÇÃO	CPU 01	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISO ELEVADO 0,13M, EM PLACAS FIBRIFICADAS DE 2,00M X 1,00M 2,00M X 1,00M COM PERFIL EM U DE 4" POR 1,0" COM MADRINETES PLASTIFICADAS DE 14,00MM, REVESTIMENTO PISO VINILICO LAMINADO EM MANTA NA COR AZUL - PARA AREA DE 1423,00M2	MES	6,00	RS	-	RS	-
2.2	COMPOSIÇÃO	CPU 38	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PISO LOCAL DA AREA DE 1423,00M2	UN	1,00	RS	-	RS	-
				SUB TOTAL	2.3	RS		RS	
2.4 PÓRTO									
2.1	SNAPI	36116	FORRO EM PÓRTO DE PVC, FRESADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE TUBAÇÃO. AF. 042017 P	M2	202,48	RS	-	RS	-
				SUB TOTAL	2.4	RS		RS	
2.5 INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS									
2.1	COMPOSIÇÃO	CPU - 21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTO DE AGUA FRIA, COM TUBULAÇÃO EM PVC D50MM, INSTALADO EM PAINEL DE AGUA FRIA	UN	47,00	RS	-	RS	-
2.2	COMPOSIÇÃO	CPU - 22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTO DE AGUA FRIA, COM TUBULAÇÃO EM PVC D50MM, INSTALADO EM PAINEL DE AGUA FRIA	UN	1,00	RS	-	RS	-
2.3	COMPOSIÇÃO	CPU - 23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTO DE ESGOTO PARA EXTERNO, COM TUBULAÇÃO EM PVC D100MM	UN	1,00	RS	-	RS	-
2.4	COMPOSIÇÃO	CPU - 24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTO DE ESGOTO PARA LAVATÓRIOS E TANGIERS, COM TUBULAÇÃO EM PVC D50MM	UN	26,00	RS	-	RS	-
2.5	COMPOSIÇÃO	CPU - 25	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTO DE ESGOTO PARA FRAS E HEMISFÉRICO, COM TUBULAÇÃO EM PVC D50MM	UN	21,00	RS	-	RS	-
2.6	COMPOSIÇÃO	CPU - 26	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTO DE DRENAGEM ANCORADO, COM TUBULAÇÃO EM PVC D100MM	UN	40,00	RS	-	RS	-
				SUB TOTAL	2.5	RS		RS	
2.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
2.1	COMPOSIÇÃO	CPU - 09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTO DE TOMADA INCLINADO TOMADA 10A/20V, EM CONJUNTO DE 05 ALUMINIO, SUSTENTADO DE PVC RIGIDO E CABO	UN	567,90	RS	-	RS	-
2.2	COMPOSIÇÃO	CPU - 10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTO DE TOMADA INCLINADO TOMADA 20A/30V, EM CONJUNTO DE 05 ALUMINIO, SUSTENTADO DE PVC RIGIDO E CABO	UN	8,90	RS	-	RS	-
2.3	COMPOSIÇÃO	CPU - 11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTO DE TOMADA DUPLA INCLINADO TOMADA DUPLA 10A/20V, EM CONJUNTO DE 05 ALUMINIO, SUSTENTADO DE PVC RIGIDO E CABO	UN	17,00	RS	-	RS	-
2.4	COMPOSIÇÃO	CPU - 12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTO DE ELIMINAÇÃO INCLINADO CABO DE COBRE FLEXIVEL, COM ISOLAMENTO EM PVC 20V	UN	173,00	RS	-	RS	-
2.5	COMPOSIÇÃO	CPU - 14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTO DE INTERRUPTOR SIMPLES INCLINADO INTERRUPTOR SIMPLES, EM CONJUNTO DE ALUMINIO, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E CABO	UN	21,00	RS	-	RS	-
2.6	COMPOSIÇÃO	CPU - 15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTO DE INTERRUPTOR DUPLA INCLINADO INTERRUPTOR DUPLA, EM CONJUNTO DE ALUMINIO, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E CABO	UN	2,00	RS	-	RS	-
2.7	SNAPI	37396	LUMINARIA 190 CALHA DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 020020	UN	173,00	RS	-	RS	-
2.8	COMPOSIÇÃO	CPU - 10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRAÇO METALICO COBERTURA 30X30MM, INCLUSIVE TUBAÇÃO E ESTRUTURA METALICA	M	520,00	RS	-	RS	-
2.9	COMPOSIÇÃO	CPU - 16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTO DE BARRAS E VED. DUREX, INCLUSIVE 0205 CONDUTORES RUI, EM CONJUNTO DE ALUMINIO, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E CABO UTP 4P	UN	6,00	RS	-	RS	-
2.10	COMPOSIÇÃO	CPU - 17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OBRAS - OBR	UN	1,00	RS	-	RS	-
2.11	COMPOSIÇÃO	CPU - 19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARCIAL - QDP, PARA 02 CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO, TOMADAS E PONTOS DE FORÇA, LEDS	UN	2,00	RS	-	RS	-
2.12	COMPOSIÇÃO	CPU - 19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARCIAL - QDP, PARA 02 CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO, TOMADAS E PONTOS DE FORÇA, OUTRAS ACESS	UN	1,00	RS	-	RS	-
2.13	COMPOSIÇÃO	CPU - 20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTO DE FORÇA PARA AR-CONDICIONADO SPLIT, INCLUSIVE ELETRODUTOS E CABOS	UN	1,00	RS	-	RS	-
2.14	SNAPI	30568	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMAS 6/10 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 020015	M	180,00	RS	-	RS	-
2.15	SNAPI	30564	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMAS 6/10 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 022018	M	30,00	RS	-	RS	-
2.16	SNAPI	30000	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMAS 6/10 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 020015	M	120,00	RS	-	RS	-
2.17	SNAPI	30018	ELETRODUTO RIGIDO PÓSICANAL, PVC, DN 76 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 020015	M	90,00	RS	-	RS	-
2.18	SNAPI	30575	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 042016	M	60,00	RS	-	RS	-
2.19	SNAPI	37388	CAXA ENTERRADA E DETRICK RETANGULAR, EM ALUMINIO COM TUBOS DE DIAMETROS MAIORES, FUNDO COM REITA, DIMENSÃO INTERNA 8 X 8 X 40,5 M. AF. 042016	UN	2,00	RS	-	RS	-
				SUB TOTAL	2.6	RS		RS	
2.7 PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - PCI									
2.1	SNAPI	37395	LÂMPADA DE EMERGENCIA COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, 34M REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 020020	UN	19,00	RS	-	RS	-
2.2	SNAPI	37394	EXTINTOR DE CO2 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	RS	-	RS	-

Paulo José Caldas de Assunção Filho
Coordenador de Fiscalização de Obras
GOM - GEM - DAF - SEAF - SES/PE,
CREA 31657 DPE
Matricula: 589.821-0

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO		HOSPITAL DE CAMPANHA UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - COVID19									
ENDEREÇO		Avenida João de Sá Marquês, Centro, SN, Foz de Iguaçu - PR, CEP: 83081-200									
CONVENIO		713									
TABELA		NÃO DESONERAR SINAPI MAR 2020, SIOLOC 2019, ORES JAN 2020 (APENAS RESUMO)								MÊS DE ELABORAÇÃO	ABRIL 2020
ORÇ. FOL.		13%									
ORÇ. SERVIÇO		24%									
ITEM	TABELA	CÓDIGO	NATUREZA DO SERVIÇO	UR	QUANT.	PREÇOS SEM ITR		PREÇOS COM ITR			
						UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL		
SUB TOTAL				6,0							
9.0											
CLIMATIZAÇÃO											
9.1	COMPOSIÇÃO	CPU 29	LOCAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR CONDICIONADO HI-WALL 9.000 BTUS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA	UN/MES	9,00	R\$	-	R\$	-	R\$	
9.2	COMPOSIÇÃO	CPU 30	LOCAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR CONDICIONADO HI-WALL 12.000 BTUS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA	UN/MES	9,00	R\$	-	R\$	-	R\$	
9.3	COMPOSIÇÃO	CPU 31	LOCAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR CONDICIONADO HI-WALL 14.000 BTUS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA	UN/MES	18,00	R\$	-	R\$	-	R\$	
9.4	COMPOSIÇÃO	CPU 31	LOCAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR CONDICIONADO HI-WALL 24.000 BTUS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA	UN/MES	12,00	R\$	-	R\$	-	R\$	
9.5	COMPOSIÇÃO	CPU 32	LOCAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR CONDICIONADO PISO-TETO 30.000 BTUS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA	UN/MES	12,00	R\$	-	R\$	-	R\$	
9.6	COMPOSIÇÃO	CPU 33	LOCAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR CONDICIONADO PISO-TETO 36.000 BTUS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA	UN/MES	146,00	R\$	-	R\$	-	R\$	
9.7	COMPOSIÇÃO	CPU 34	LOCAÇÃO DE CORTINAS DE AR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA	UN/MES	6,00	R\$	-	R\$	-	R\$	
SUB TOTAL				9,0		R\$	-	R\$	-	R\$	
10.0											
BANCADAS											
10.1	COMPOSIÇÃO	CPU -04	FORMEAMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM AÇO INOX (RSF 304) NAS DIMENSÕES DE 2,40 X 1,20M E 0,90 DE ALTURA	UN	12,00	R\$	-	R\$	-	R\$	
10.2	COMPOSIÇÃO	CPU -05	FORMEAMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA BANCADA EM AÇO INOX (RSF 304) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VAZULVA, SIFÃO PVC 1 X 1,10, LISA (SEM ESCORREDOR) DE 0,51 X 1,20 M	UN	15,00	R\$	-	R\$	-	R\$	
SUB TOTAL				10,0		R\$	-	R\$	-	R\$	
11.0											
LOÇAS, METAS E ACESSÓRIOS											
11.1	SINAPI	86704	LAVATÓRIO LOÇA BRANCA SUSPENSÃO, 25,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORMEAMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2000	UN	19,00	R\$	-	R\$	-	R\$	
11.2	COMPOSIÇÃO	CPU -07	FANÇÓRCO FLEXÍVEL (TUBO 304) COM ESPALHADOR E VÁLVULA, DE 150 X 40 X 20" CM. FORMEAMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$	-	R\$	-	R\$	
11.3	COMPOSIÇÃO	CPU -08	FORMEAMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM AÇO INOX (RSF 304) DO TIPO, DIM = 0,40X0,90 M, COM 1 CUPINGO (30CM), FRANJAS COM MANG. FRANCESAS INSTALADAS, ACABAMENTO LISO. TIPO HOSPITALAR, INCLUSIVE SIFÃO	UN	1,80	R\$	-	R\$	-	R\$	
11.4	COMPOSIÇÃO	CPU -06	FORMEADO DE FRANJÃO CROMADO DE MIRA NICA ALTA, 1/2 DO 3/4, PARA LAVATÓRIO - FORMEAMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00	R\$	-	R\$	-	R\$	
11.5	COMPOSIÇÃO	CPU -26	FORMEADO DE CROMADA DE MESA BICA ALTA, 1/2 DO 3/4, PARA LAVATÓRIO - FORMEAMENTO E INSTALAÇÃO - ACABAMENTO NO COTOVELO	UN	18,00	R\$	-	R\$	-	R\$	
11.6	SINAPI	86903	ESPÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, 1 X 1,10 - FORMEAMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2000	UN	22,00	R\$	-	R\$	-	R\$	
11.7	SINAPI	86970	VÁLVULA EM PLÁSTICO TERMOPLÁSTICO, TANGENTE DO LAVATÓRIO, COM DUAS LÂMINAS - FORMEAMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2000	UN	19,00	R\$	-	R\$	-	R\$	
11.8	SINAPI	100889	BARRA DE APOIO FIXA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORMEAMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2000	UN	16,00	R\$	-	R\$	-	R\$	
SUB TOTAL				11,0		R\$	-	R\$	-	R\$	
12.0											
LOCAÇÕES											
12.1	SINAPI	10777	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MACTÓRIO	MES	46,00	R\$	-	R\$	-	R\$	
SUB TOTAL				12,0		R\$	-	R\$	-	R\$	
13.0											
PONTAS											
13.1	COMPOSIÇÃO	CPU 28	LOCAÇÃO DE PORTA 0,800X1,0M EM PAINEL TS	UN/MES	24,00	R\$	-	R\$	-	R\$	
SUB TOTAL				13,0		R\$	-	R\$	-	R\$	
14.0											
IMPONIZÁVEIS ARRIMADOS FINAIS											
14.1	NOBAC	20.01.071	LIMPEZA GERAL, DIÁRIA (POR METRO QUADRADO DE CONSTRUÇÃO) 02/1	M2	1.425,00	R\$	-	R\$	-	R\$	
SUB TOTAL				14,0		R\$	-	R\$	-	R\$	
TOTAL GERAL						R\$	-	R\$	-	R\$	

Paulo José Caldas Assunção Filho
Coordenador de Fiscalização de Obras
GOM - GEM - DSE - SEAF - SES/PE
CREA. 34.157 D/PE
Matrícula: 30.0821-0

ANEXO II
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

OBJETO:		HOSPITAL DE CAMPANHA UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - COVID19				
ENDEREÇO:		Avenida José de Sá Menezes, Centro, S/N, Petrolina - PE, CEP: 56304-205				
CONVÊNIO:		***				
TABELA:		NÃO DESONERADA SINAPI MAR 2020, SEDUC 2019, OHSE JAN 2020 (APENAS INSUMOS)				
Ref.: COTAÇÃO	CPU 01	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISO ELEVADO 0,10M, EM PLACAS PRÉ-FABRICADAS DE 2,00M X 2,00M/ 2,00M X 1,00M COM PERFIL EM U DE 4" POR 1/8" COM MADEIRITES PLASTIFICADOS DE 14,00MM. REVESTIMENTO PISO VINÍLICO LAMINADO EM MANTA NA COR AZUL - PARA ÁREA DE 1.423,00M ²			MÊS	R\$ 64.595,50
FORTE	CÓDIGO	COMPONENTES	UN.	CONSUMO	PREÇO UNIT. MAT.	
COTAÇÃO	COT 15	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISO ELEVADO 0,10M, EM PLACAS PRÉ-FABRICADAS DE 2,00M X 2,00M/ 2,00M X 1,00M COM PERFIL EM U DE 4" POR 1/8" COM MADEIRITES PLASTIFICADOS DE 14,00MM. REVESTIMENTO PISO VINÍLICO LAMINADO EM MANTA NA COR AZUL - PARA ÁREA DE 1.423,00M ²	MÊS	1,00000	R\$ 64.595,50	R\$ 64.595,50
Ref.: 07819/ORSE ADAPTADA	CPU 02	ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C) PARA SUSTENTAÇÃO DE FORRO (EXCETO FORRO)			M²	R\$ 25,00
FORTE	CÓDIGO	COMPONENTES	UN.	CONSUMO	PREÇO UNIT. MAT.	
SINAPI_I	39423	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PARDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000MM (L X C)	M	1,00000	R\$ 6,77	R\$ 6,77
FORTE	CÓDIGO	COMPONENTES	UN.	CONSUMO	PREÇO UNIT. MO.	
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,38400	R\$ 21,50	R\$ 8,26
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,38400	R\$ 28,04	R\$ 10,77
Ref.: 00302/ORSE	CPU 03	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COBERTA EM ESTRUTURA BOX TRUSS DE ALUMÍNIO P-30, COM TOTAL DAS DIMENSÕES DE 1,423 E 3,0M (ALTURA), SENDO A COBERTA REVESTIDA COM LONA BRANCA ANTI-CHAMAS BLACKOUT INCLUSIVE FECHAMENTO COM LONA BRANCA ANTI-CHAMAS BLACKOUT EM TODOS OS LADOS - PARA ÁREA DE 1423,00M ²			MÊS	R\$ 54.249,96
FORTE	CÓDIGO	COMPONENTES	UN.	CONSUMO	PREÇO UNIT. SERV.	
COTAÇÃO	COT 21	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COBERTA EM ESTRUTURA BOX TRUSS DE ALUMÍNIO P-30, COM TOTAL DAS DIMENSÕES DE 1,423 E 3,0M (ALTURA), SENDO A COBERTA REVESTIDA COM LONA BRANCA ANTI-CHAMAS BLACKOUT INCLUSIVE FECHAMENTO COM LONA BRANCA ANTI-CHAMAS BLACKOUT EM TODOS OS LADOS - PARA ÁREA DE 1423,00M ²	MÊS	1,00000	R\$ 54.249,96	R\$ 54.249,96
Ref.: 08365/ORSE ADAPTADA	CPU - 04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM AÇO INOX (AISI 304) NAS DIMENSÕES DE 0,60 X 1,20M E 0,90 DE ALTURA			UN.	R\$ 863,15
FORTE	CÓDIGO	COMPONENTES	UN.	CONSUMO	PREÇO UNIT. MAT.	
SINAPI_I	11687	BANCADA/TAMPO AÇO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NÃO INCLUI PÉS DE APOIO)	M	1,20000	R\$ 676,49	R\$ 811,79
FORTE	CÓDIGO	COMPONENTES	UN.	CONSUMO	PREÇO UNIT. MO.	
SINAPI	88309	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,44000	R\$ 19,78	R\$ 28,48
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,44000	R\$ 15,89	R\$ 22,88
Ref.: 86894/SINAPI ADAPTADA	CPU - 05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA/BANCAPIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, SIFÃO PVC 1 X 1,1/2, LISA (SEM ESCORBEDOR) DE 10,65 X 1,20 M			UN.	R\$ 215,04
FORTE	CÓDIGO	COMPONENTES	UN.	CONSUMO	PREÇO UNIT. SERV.	
SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01.2920	UN	1,00000	R\$ 8,36	R\$ 8,36
FORTE	CÓDIGO	COMPONENTES	UN.	CONSUMO	PREÇO UNIT. MAT.	
SINAPI_I	37412	BANCADA/BANCAPIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA LISA (SEM ESCORBEDOR) DE 10,65 X 1,20 M	UN	1,00000	R\$ 152,79	R\$ 152,79
SINAPI_I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBREBA, CADEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,00000	R\$ 0,90	R\$ 3,62
SINAPI_I	37591	SUPORTE MÃO-FRANCA EM AÇO, ABAS IGUAIS 49 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 20 KG, BRANCO	UN	2,00000	R\$ 11,95	R\$ 23,90
FORTE	CÓDIGO	COMPONENTES	UN.	CONSUMO	PREÇO UNIT. MO.	
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,82540	R\$ 19,35	R\$ 15,97
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,63590	R\$ 15,89	R\$ 10,10
Ref.: 86915/SINAPI ADAPTADA	CPU - 06	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE MESA BICA ALTA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			UN.	R\$ 152,63
FORTE	CÓDIGO	COMPONENTES	UN.	CONSUMO	PREÇO UNIT. MAT.	
SINAPI_I	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18MM X 10 M (L X C)	UN	0,02100	R\$ 3,55	R\$ 0,07
SINAPI_I	36796	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO TEMPORIZADA PRESSÃO BICA BAIXA	UN	1,00000	R\$ 150,22	R\$ 150,22
FORTE	CÓDIGO	COMPONENTES	UN.	CONSUMO	PREÇO UNIT. MO.	
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09000	R\$ 19,35	R\$ 1,86
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09500	R\$ 15,89	R\$ 0,68
Ref.: 02055/ORSE ADAPTADA	CPU - 07	TANQUE AÇO INOXIDÁVEL (AÇO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE 150 X 40 X 22" CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			UN.	R\$ 369,95

Paulo José Caldeira de Assunção Filho
Coordenador de Execução de Obras
GOM - GEM - DE - SEAF - SES/PE,
CREA. 34.457 DIPE
Matricula: 369.821-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

OBJETO: HOSPITAL DE CAMPANHA UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - COVID19						
ENDEREÇO: Avenida José de Sá Mello, Centro S/N, Petrolina - PE, CEP.: 5504-200						
CONVÊNIO: ***						
TABELA: NÃO DESONERADA SINAPI MAR 2020, SEDUC 2019, ORSE JAN 2020 (APENAS INSUMO)						
FORTE	CÓDIGO	COMPONENTES	UN.	CONSUMO	PREÇO UNIT. MAT.	
SINAPI_I	11688	TANQUE AÇO INOXIDÁVEL (AÇO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE 150 X 40 X 22" CM	UN	1,00000	R\$ 311,90	R\$ 311,90
FORTE	CÓDIGO	COMPONENTES	UN.	CONSUMO	PREÇO UNIT. MO	
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00000	R\$ 19,55	R\$ 58,65
Ref.: 08385/7589/DORSE ADAPTADA	CPU - 08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM AÇO INOX AISI 304/20 OU 18, DIM = 0,60X0,60 M, COM 1 EXPURGO Ø30CM, FIXADAS COM MÃOS FRANCESAS METÁLICAS, ACABAMENTO LISO TIPO HOSPITALAR, INCLUSIVE SIFÃO.	UN.			R\$ 1.479,82
FORTE	CÓDIGO	COMPONENTES	UN.	CONSUMO	PREÇO UNIT. SERV	
SINAPI	100861	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 20 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2020	UN	2,00000	R\$ 24,43	R\$ 48,86
FORTE	CÓDIGO	COMPONENTES	UN.	CONSUMO	PREÇO UNIT. MAT.	
SINAPI_I	11687	BANCADA/TAMPO AÇO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NÃO INCLUI PÉS DE APOIO)	M	0,65090	R\$ 676,49	R\$ 439,72
COTAÇÃO	O 13137	CUBA DE AÇO INOX 304 OU FUMIL EXPURGO HOSPITALAR 265X410MM SEM MESA PARA EMBUTIR - HIDRONOX OU SIMILAR	UN	1,00000	R\$ 697,93	R\$ 697,93
SINAPI_I	10228	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	1,00000	R\$ 197,00	R\$ 197,00
FORTE	CÓDIGO	COMPONENTES	UN.	CONSUMO	PREÇO UNIT. MO	
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,70000	R\$ 19,78	R\$ 53,41
SINAPI	88316	SERRENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,70000	R\$ 15,69	R\$ 42,90
Ref.: 93141/SINAPI	CPU - 09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 10A/250V, EM CONDULETE DE ALUMÍNIO, ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CABO.	UN			R\$ 116,57
FORTE	CÓDIGO	COMPONENTES	UN.	CONSUMO	PREÇO UNIT. SERV	
SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	2,00000	R\$ 7,90	R\$ 15,80
SINAPI	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2016 P.	M	2,20000	R\$ 6,77	R\$ 14,89
SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	12,60000	R\$ 2,94	R\$ 37,04
SINAPI	92866	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	0,37500	R\$ 5,92	R\$ 2,22
SINAPI	95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2016 P.	UN	1,00000	R\$ 21,23	R\$ 21,23
SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	1,00000	R\$ 25,39	R\$ 25,39
Ref.: 93141/SINAPI	CPU - 10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 20A/250V, EM CONDULETE DE ALUMÍNIO, ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CABO.	UN			R\$ 116,72
FORTE	CÓDIGO	COMPONENTES	UN.	CONSUMO	PREÇO UNIT. SERV	
SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	2,00000	R\$ 7,90	R\$ 15,80
SINAPI	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2016 P.	M	2,20000	R\$ 6,77	R\$ 14,89
SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	12,60000	R\$ 2,94	R\$ 37,04
SINAPI	92866	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	0,37500	R\$ 5,92	R\$ 2,22
SINAPI	95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2016 P.	UN	1,00000	R\$ 21,23	R\$ 21,23
SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	1,00000	R\$ 27,54	R\$ 27,54
Ref.: 93143/SINAPI	CPU - 11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA DUPLO INCLUINDO TOMADA DUPLA 10A/250V, EM CONDULETE DE ALUMÍNIO, ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CABO.	UN			R\$ 132,98
FORTE	CÓDIGO	COMPONENTES	UN.	CONSUMO	PREÇO UNIT. SERV	
SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	2,00000	R\$ 7,90	R\$ 15,80
SINAPI	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2016 P.	M	2,20000	R\$ 6,77	R\$ 14,89
SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	12,60000	R\$ 2,94	R\$ 37,04
SINAPI	92866	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	0,37500	R\$ 5,92	R\$ 2,22
SINAPI	95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2016 P.	UN	1,00000	R\$ 21,23	R\$ 21,23

Paulo José Caldas de Assunção Filho
Coordenador de Administração de Obras
GOM - GEM - DOP - SEAF - SES/PE
CREA 34.457 D/PE
Matrícula: 389.821-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

OBJETO:		HOSPITAL DE CAMPANHA UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - COVID19				
ENDEREÇO:		Avenida José de Sá Meneses, Centro S/N, Petrolina - PE, CEP.: 55204-202				
CONVENIO:		***				
TABELA:		NÃO DESONERADA SINAPI MAR 2020, SEDIUC 2019, ORSE JAN 2020 (APENAS INSUMO)				
SINAPI	CÓDIGO	COMPONENTES	UN.	CONSUMO	PREÇO UNIT. MAT	RS
SINAPI	92904	TONADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00000	R\$ 41,80	R\$ 41,80
Ref.: 9669-738/ORSE	CPU - 12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO METÁLICO PERFURADO 18X38MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA	M		R\$ 22,19	R\$ 22,19
FORTE	CÓDIGO	COMPONENTES	UN.	CONSUMO	PREÇO UNIT. MAT	RS
SINAPI	39128	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	M	1,00000	R\$ 6,25	R\$ 6,25
SINAPI	39158	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO ECONÔMICA (GOTA COM 8°)	UN	0,50000	R\$ 13,21	R\$ 6,60
SINAPI	39926	VERGALHÃO ZINCADO BORSCA TOTAL, 1,4" (6,3 MM)	M	0,25000	R\$ 9,40	R\$ 0,60
SINAPI	39927	BORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1,4"	UN	2,00000	R\$ 0,22	R\$ 0,44
FORTE	CÓDIGO	COMPONENTES	UN.	CONSUMO	PREÇO UNIT. MO	RS
SINAPI	88247	AUXILIAIR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23333	R\$ 15,23	R\$ 3,58
SINAPI	88254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23333	R\$ 19,96	R\$ 4,68
Ref.: 4876/ORSE	CPU - 13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO CABO DE COBRE FLEXÍVEL, COM ISOLAMENTO EM PVC 750V	UN		R\$ 52,92	R\$ 52,92
FORTE	CÓDIGO	COMPONENTES	UN.	CONSUMO	PREÇO UNIT. SERV	RS
SINAPI	91326	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	18,00000	R\$ 2,94	R\$ 52,92
Ref.: 93142/SINAPI	CPU - 14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, EM CONDULETE DE ALUMÍNIO, ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CABO	UN		R\$ 104,78	R\$ 104,78
FORTE	CÓDIGO	COMPONENTES	UN.	CONSUMO	PREÇO UNIT. SERV	RS
SINAPI	91963	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	2,00000	R\$ 7,90	R\$ 15,80
SINAPI	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016 P	M	2,20000	R\$ 6,77	R\$ 14,89
SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	8,40000	R\$ 2,94	R\$ 24,70
SINAPI	91887	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00000	R\$ 6,63	R\$ 6,63
SINAPI	95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO UR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016 P	UN	1,00000	R\$ 21,23	R\$ 21,23
SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00000	R\$ 21,53	R\$ 21,53
Ref.: 93142/SINAPI	CPU - 15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR DUPLO INCLUINDO INTERRUPTOR DUPLO, EM CONDULETE DE ALUMÍNIO, ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CABO	UN		R\$ 117,37	R\$ 117,37
FORTE	CÓDIGO	COMPONENTES	UN.	CONSUMO	PREÇO UNIT. SERV	RS
SINAPI	91963	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	2,00000	R\$ 7,90	R\$ 15,80
SINAPI	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016 P	M	2,20000	R\$ 6,77	R\$ 14,89
SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	8,40000	R\$ 2,94	R\$ 24,70
SINAPI	91887	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00000	R\$ 6,63	R\$ 6,63
SINAPI	95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO UR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016 P	UN	1,00000	R\$ 21,23	R\$ 21,23
SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00000	R\$ 34,12	R\$ 34,12
Ref.: 93142/SINAPI	CPU - 16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE DADOS E VOZ DUPLO, INCLUINDO DOIS CONECTORES RJ45, EM CONDULETE DE ALUMÍNIO, ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CABO UTP 4P	UN		R\$ 348,49	R\$ 348,49
FORTE	CÓDIGO	COMPONENTES	UN.	CONSUMO	PREÇO UNIT. SERV	RS
SINAPI	91963	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	2,00000	R\$ 7,90	R\$ 15,80
SINAPI	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016 P	M	2,20000	R\$ 6,77	R\$ 14,89
SINAPI	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	M	100,00000	R\$ 2,03	R\$ 203,00
SINAPI	91887	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00000	R\$ 6,63	R\$ 6,63

Paulo José Caldas de Assunção Filho
Coordenador de Fiscalização de Obras
GOM - GEM - DESEAF - SES/PE,
CREA. 35.657/DPE
Matrícula 389.621-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

OBJETO: HOSPITAL DE CAMPANHA UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - COVID19								
ENDEREÇO: Avenida José de Sá Meneiros, Centro S/N, Petrolina - PE, CEP.: 56304-205								
CONVÊNIO: ***								
TABELA: NÃO DESONERADA SINAPI MAR 2020, SEDUC 2019, ORSE JAN 2020 (APENAS INSUMO)								
SINAPI	95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO UR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P.	UN	1,00000	R\$	21,23	R\$	21,23
SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	2,00000	R\$	42,47	R\$	84,94
SERVIÇOS	CPU - 17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL - GDG					UN	R\$ 3.374,76
FORTE	CÓDIGO	COMPONENTES	UN	CONSUMO		PREÇO UNIT. SERV.		
SINAPI	74130/9	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A 100V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00000	R\$	1.780,37	R\$	1.780,37
SINAPI	74130/5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00000	R\$	107,74	R\$	323,22
SINAPI_I	39469	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 20" KA (TIPO AC)	UN	4,00000	R\$	59,59	R\$	238,36
SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	1,00000	R\$	80,37	R\$	80,37
SINAPI	74131/8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00000	R\$	952,46	R\$	952,46
SERVIÇOS	CPU - 18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARCIAL - QDP, PARA 40 CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO, TOMADAS E PONTOS DE FORÇA, FITOS					UN	R\$ 1.684,55
FORTE	CÓDIGO	COMPONENTES	UN	CONSUMO		PREÇO UNIT. SERV.		
SINAPI	74130/5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00000	R\$	107,74	R\$	107,74
SINAPI	74131/7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00000	R\$	655,95	R\$	655,95
SINAPI	93054	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	7,00000	R\$	10,95	R\$	70,36
SINAPI	93055	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	14,00000	R\$	10,91	R\$	152,74
SINAPI	93057	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	12,00000	R\$	11,57	R\$	143,64
SINAPI_I	39469	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 20" KA (TIPO AC)	UN	4,00000	R\$	59,59	R\$	238,36
SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	1,00000	R\$	80,37	R\$	80,37
SINAPI_I	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	2,00000	R\$	117,70	R\$	235,40
SERVIÇOS	CPU - 19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARCIAL - QDP, PARA 40 CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO, TOMADAS E PONTOS DE FORÇA, OUTRAS ÁREAS					UN	R\$ 1.423,24
FORTE	CÓDIGO	COMPONENTES	UN	CONSUMO		PREÇO UNIT. SERV.		
SINAPI	74130/5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00000	R\$	107,74	R\$	107,74
SINAPI	74131/6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00000	R\$	474,34	R\$	474,34
SINAPI	93054	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	10,00000	R\$	10,95	R\$	100,50
SINAPI	93055	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	16,00000	R\$	10,91	R\$	174,56
SINAPI	93057	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	1,00000	R\$	11,97	R\$	11,97
SINAPI_I	39469	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 20" KA (TIPO AC)	UN	4,00000	R\$	59,59	R\$	238,36
SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	1,00000	R\$	80,37	R\$	80,37
SINAPI_I	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	2,00000	R\$	117,70	R\$	235,40
Ref.: 93142/SINAPI	CPU - 20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE FORÇA PARA AR-CONDICIONADO SPLIT, INCLUSIVE ELETRODUTOS E CABOS					UN	R\$ 263,43
FORTE	CÓDIGO	COMPONENTES	UN	CONSUMO		PREÇO UNIT. SERV.		
SINAPI	91883	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3,00000	R\$	7,90	R\$	23,70
SINAPI	95730	ELETRODUTO RIGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EMPAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P.	M	3,50000	R\$	6,77	R\$	23,70
SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	N	30,00000	R\$	6,56	R\$	196,80
SINAPI	95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO UR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P.	UN	1,00000	R\$	21,23	R\$	21,23
Ref.: 89967/SINAPI	CPU - 21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA, COM TUBULAÇÃO EM PVC Ø25MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA					UN	R\$ 120,55

Paulo José Caldas de Assunção Filho
Coordenador de Execução de Obras
GOM - GEM - SEM - SEAF - SES/PE,
CREA 34.657 DPE
Matrícula: 389.821-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

OBJETO	HOSPITAL DE CAMPANHA UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - COVID19					
ENDEREÇO	Avenida José de Sá Mariz Costa, Centro, S/N, Petrolina - PE, CEP.: 56304-205					
CONVENIO	***					
TABELA	NÃO DESONERADA SINAPI MAR 2020, SEDUC 2019, ORSE JAN 2020 (APENAS INSUMO)					
FORTE	CÓDIGO	COMPONENTES	UN.	CONSUMO	PREÇO UNIT. SERV.	
SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014	M	6,00000	R\$ 15,09	R\$ 91,14
SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014	UN	1,18000	R\$ 6,38	R\$ 7,50
SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014	UN	1,00000	R\$ 11,05	R\$ 11,05
SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014	UN	0,89000	R\$ 8,83	R\$ 7,86
Ref.: 89957/SINAPI	CPU - 22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA, COM TUBULAÇÃO EM PVC Ø50MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA	UN			R\$ 114,79
FORTE	CÓDIGO	COMPONENTES	UN.	CONSUMO	PREÇO UNIT. SERV.	
SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014	M	7,00000	R\$ 11,61	R\$ 81,27
SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014	UN	2,00000	R\$ 9,42	R\$ 18,84
SINAPI	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014	UN	2,00000	R\$ 7,34	R\$ 14,68
Ref.: 1683/ORSE	CPU - 23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ESGOTO PARA EXPURGO, COM TUBULAÇÃO EM PVC Ø100MM	UN			R\$ 170,08
FORTE	CÓDIGO	COMPONENTES	UN.	CONSUMO	PREÇO UNIT. MAT.	
SINAPI	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5686)	M	12,00000	R\$ 8,99	R\$ 107,04
SINAPI	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,01275	R\$ 45,16	R\$ 0,58
SINAPI	13	ESTOPA	KG	0,05000	R\$ 12,62	R\$ 0,63
SINAPI	3520	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00000	R\$ 5,07	R\$ 10,14
SINAPI	10908	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC SOLDÁVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00000	R\$ 10,63	R\$ 10,63
FORTE	CÓDIGO	COMPONENTES	UN.	CONSUMO	PREÇO UNIT. MO.	
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20000	R\$ 19,35	R\$ 23,22
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20000	R\$ 14,87	R\$ 17,84
Ref.: 1679/ORSE	CPU - 24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ESGOTO PARA LAVATÓRIOS E TANQUES, COM TUBULAÇÃO EM PVC Ø40MM	UN			R\$ 66,78
FORTE	CÓDIGO	COMPONENTES	UN.	CONSUMO	PREÇO UNIT. MAT.	
SINAPI	9835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5686)	M	6,00000	R\$ 3,21	R\$ 19,26
SINAPI	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,03315	R\$ 45,16	R\$ 1,50
SINAPI	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE 1400' G)	UN	0,03600	R\$ 16,53	R\$ 0,60
SINAPI	20083	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,06000	R\$ 39,22	R\$ 2,35
SINAPI	3516	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BS, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,00000	R\$ 0,64	R\$ 1,92
SINAPI	3517	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BS, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,00000	R\$ 2,23	R\$ 6,69
SINAPI	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,20000	R\$ 0,45	R\$ 0,09
FORTE	CÓDIGO	COMPONENTES	UN.	CONSUMO	PREÇO UNIT. MO.	
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,97500	R\$ 19,35	R\$ 18,87
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,97500	R\$ 14,87	R\$ 14,50
Ref.: 1678/ORSE	CPU - 25	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ESGOTO PARA PIAS E HEMODIÁLISE, COM TUBULAÇÃO EM PVC Ø50MM	UN			R\$ 66,05
FORTE	CÓDIGO	COMPONENTES	UN.	CONSUMO	PREÇO UNIT. MAT.	
SINAPI	9838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5686)	M	6,00000	R\$ 5,47	R\$ 43,76
SINAPI	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,01275	R\$ 45,16	R\$ 0,58
SINAPI	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE 1400' G)	UN	0,02400	R\$ 16,53	R\$ 0,40
SINAPI	20083	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,02300	R\$ 39,22	R\$ 0,90
SINAPI	3518	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,00000	R\$ 1,91	R\$ 5,73
SINAPI	7097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00000	R\$ 4,32	R\$ 4,32
SINAPI	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,20000	R\$ 0,45	R\$ 0,09
FORTE	CÓDIGO	COMPONENTES	UN.	CONSUMO	PREÇO UNIT. MO.	
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000	R\$ 19,35	R\$ 5,81
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000	R\$ 14,87	R\$ 4,46

Paulo José Caldas da Associação Fipec
Coordenador de Instalação de Obras
GOM - GEM - DGE - DEIF - SES/PE,
CREA. 34.664 D/PE
Matricula: 389.821-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

OBJETO	HOSPITAL DE CAMPANHA UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - COVID19					
ENDEREÇO	Avenida José de Sá Mariz Costa, Centro, S/N, Petrolina - PE, CEP.: 56204-906					
CONVENIO	***					
TABELA	NÃO DESONERADA SINAPI MAR 2020, SEQUC 2019, ORSE JAN 2020 (APENAS INSUMO)					
Ref.: SINAPI ADAPTADA	CPU - 26	TORNEIRA DE CROMADA DE MESA DICA ALTA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ACIONAMENTO NO COTOVELO			UN.	R\$ 122,30
FORNTE	CÓDIGO	COMPONENTES	UN.	CONSUMO	PREÇO UNIT. MAT.	
SINAPI I	3146	FITA VEDA BORSA EM RÓLOS DE 18 MM X 10M (L. X C)	UN	0,02150	R\$ 3,55	R\$ 0,07
COTAÇÃO	COT 11	TORNEIRA CLÍNICA DE PAREDE ALAVANCA	UN	1,00000	R\$ 119,89	R\$ 119,89
FORNTE	CÓDIGO	COMPONENTES	UN.	CONSUMO	PREÇO UNIT. MO.	
SINAPI	88267	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,99600	R\$ 19,35	R\$ 1,86
SINAPI	88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33030	R\$ 15,89	R\$ 0,48
Ref.: COTAÇÃO	CPU 27	LOCAÇÃO DE PAINEL EM TS COM MONTAGEM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, TIPO "OCTANORM" UNIDOS POR TRAVESSAS RETAS DE ALUMÍNIO E PAINÉIS DE TS MELÂMICA (DUPLA FACE) NA COR BRANCA			M2/MÉS	R\$ 55,00
FORNTE	CÓDIGO	COMPONENTES	UN.	CONSUMO	PREÇO UNIT. SERV.	
COTAÇÃO	COT 01	LOCAÇÃO DE PAINEL EM TS COM MONTAGEM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, TIPO "OCTANORM" UNIDOS POR TRAVESSAS RETAS DE ALUMÍNIO E PAINÉIS DE TS MELÂMICA (DUPLA FACE) NA COR BRANCA	M2/MÉS	1,00000	R\$ 55,00	R\$ 55,00
Ref.: COTAÇÃO	CPU 28	LOCAÇÃO DE PORTA 0,80X2,10M EM PAINEL TS			UN./MÉS	R\$ 300,00
FORNTE	CÓDIGO	COMPONENTES	UN.	CONSUMO	PREÇO UNIT. SERV.	
COTAÇÃO	COT 14	LOCAÇÃO DE PORTA 0,80X2,10M EM PAINEL TS	UN	1,00000	R\$ 300,00	R\$ 300,00
Ref.: COTAÇÃO	CPU 29	LOCAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR CONDICIONADO HI-WALL 9.000 BTUS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA			UN.XMÉS	R\$ 278,50
FORNTE	CÓDIGO	COMPONENTES	UN.	CONSUMO	PREÇO UNIT. SERV.	
COTAÇÃO	COT 05	LOCAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR CONDICIONADO HI-WALL 9.000 BTUS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA	UN./MÉS	1,00000	R\$ 278,50	R\$ 278,50
Ref.: COTAÇÃO	CPU 30	LOCAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR CONDICIONADO HI-WALL 12.000 BTUS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA			UN.XMÉS	R\$ 450,00
FORNTE	CÓDIGO	COMPONENTES	UN.	CONSUMO	PREÇO UNIT. SERV.	
COTAÇÃO	COT 06	LOCAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR CONDICIONADO HI-WALL 12.000 BTUS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA	UN./MÉS	1,00000	R\$ 450,00	R\$ 450,00
Ref.: COTAÇÃO	CPU 31	LOCAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR CONDICIONADO HI-WALL 24.000 BTUS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA			UN.XMÉS	R\$ 567,50
FORNTE	CÓDIGO	COMPONENTES	UN.	CONSUMO	PREÇO UNIT. SERV.	
COTAÇÃO	COT 07	LOCAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR CONDICIONADO HI-WALL 24.000 BTUS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA	UN./MÉS	1,00000	R\$ 567,50	R\$ 567,50
Ref.: COTAÇÃO	CPU 32	LOCAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR CONDICIONADO PISO-TETO 30.000 BTUS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA			UN.XMÉS	R\$ 750,00
FORNTE	CÓDIGO	COMPONENTES	UN.	CONSUMO	PREÇO UNIT. SERV.	
COTAÇÃO	COT 08	LOCAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR CONDICIONADO PISO-TETO 30.000 BTUS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA	UN./MÉS	1,00000	R\$ 750,00	R\$ 750,00
Ref.: COTAÇÃO	CPU 33	LOCAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR CONDICIONADO PISO-TETO 36.000 BTUS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA			UN.XMÉS	R\$ 735,00
FORNTE	CÓDIGO	COMPONENTES	UN.	CONSUMO	PREÇO UNIT. SERV.	
COTAÇÃO	COT 09	LOCAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR CONDICIONADO PISO-TETO 36.000 BTUS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA	UN./MÉS	1,00000	R\$ 735,00	R\$ 735,00
Ref.: COTAÇÃO	CPU 34	LOCAÇÃO DE CORTINAS DE AR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA			UN.XMÉS	R\$ 405,00
FORNTE	CÓDIGO	COMPONENTES	UN.	CONSUMO	PREÇO UNIT. SERV.	
COTAÇÃO	COT 10	LOCAÇÃO DE CORTINAS DE AR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA	UN./MÉS	1,00000	R\$ 405,00	R\$ 405,00
Ref.: COTAÇÃO	CPU 35	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE COBERTA (LOCADA) ÁREA DE 1423,00M2			UN.	R\$ 34.750,00
FORNTE	CÓDIGO	COMPONENTES	UN.	CONSUMO	PREÇO UNIT. SERV.	
COTAÇÃO	COT 17	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE COBERTA (LOCADA) ÁREA DE 1423,00M2	UN	1,00000	R\$ 34.750,00	R\$ 34.750,00
Ref.: COTAÇÃO	CPU 36	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PISO (LOCADO) ÁREA DE 1423,00M2			UN.	R\$ 33.250,00

Paulo José Caldas de Assunção Filho
Coordenador de Fiscalização de Obras
GOM - GEM - DGT - SEAF - SES/PE
CREA. 34.157 D/PE
Matrícula: 149.871-0

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU

OBJETO:	HOSPITAL DE CAMPANHA UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - COVID19					
ENDEREÇO:	Avenida José de Sá Maricoba, Centro S/N, Petrolina - PE, CEP: 56094-206					
CONVÊNIO:	***					
TABELA:	NÃO DESONERADA SINAPI MAR 2020, SIEDUC 2019, ORSE JAN 2020 (APENAS INSUMO)					
FORTE	CÓDIGO	COMPONENTES	UN.	CONSUMO	PREÇO UNIT. SERV.	
COTAÇÃO	COT 18	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PISO (LOCAÇÃO) AME A DE 1473,00MP	UN.	1,00000	R\$ 33.250,00	R\$ 33.250,00
Ref.: 89957/SINAPI	CPU - 36	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE DRENO DE AR CONDICIONADO, COM TUBULAÇÃO EM PVC Ø25MM.	UN			R\$ 45,05
FORTE	CÓDIGO	COMPONENTES	UN.	CONSUMO	PREÇO UNIT. SERV.	
SINAPI	89665	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M	3,50000	R\$ 9,41	R\$ 32,94
SINAPI	89666	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	2,00000	R\$ 3,50	R\$ 7,10
SINAPI	89669	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	0,89000	R\$ 5,55	R\$ 4,95
Ref.: COTAÇÃO	CPU 37	LOCAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR CONDICIONADO HI-WALL 18.000 BTUS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA				UNX MÊS R\$ 405,00
FORTE	CÓDIGO	COMPONENTES	UN.	CONSUMO	PREÇO UNIT. SERV.	
COTAÇÃO	COT 22	LOCAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR CONDICIONADO HI-WALL 18.000 BTUS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA	UN/MÊS	1,00000	R\$ 405,00	R\$ 405,00

Paulo José Oliveira Assunção Filho
Coordenador de Fiscalização de Obras
GOM - GEM - GEP - SESA - SES/PE
CREA: 31.877 DPE
Matrícula: 389.821-0

**ANEXO III
MEMÓRIA DE CÁLCULO**



MEMÓRIA DE CÁLCULO - MC

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PLANEJADO	UN	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	PERÍMETRO	ÁREA	VOLUME	QUANTIDADE	TAXA	TOTAL	
MEMÓRIA DE CÁLCULO - MC														
OBJETO: HOSPITAL DE CAMPANHA (RECONSTRUIÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UCVDF)														
PROJETO: Avenida José de Sá Belchior, 0203, S/N, PÉDREIRA - PE, CEP. 56300-200														
UNIDADE: 01														
ESTRUTURA E COBERTURA														
11	CPU 17	LOCAÇÃO DE PAINEL EM TS COM MONTAGEM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, TIPO "DOUTANOR" (BARRAS HORIZONTAIS BARRAS DE ALUMÍNIO E PIVOTAMENTO CENTRAL DAS INTERSEÇÕES) E RECALC. SEM INTERV. NO CONTEÚDO GERAL DA EDIFICAÇÃO, REFORÇOS FUNDOS E BANCOS, NO ESTANTEÍFATORIO, DESPAINTEAMENTO, GUARDA VOLUME, PAINTEMENTO, D.M.A'S, UTE, SDAES, COPA, DISTRIBUIÇÃO, POLÍCARPA, ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA E UTE, SDAES E GUARDA DE COBERTURAS.	M2						13200			3,00	39600	
									96750			6,00	58050	
													6.000,00	
12	CPU 18	ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL MONTANTE, FORMATO C, DE AÇO ZINCADO, E - 6,5 MM, 60 X 300 MM (C X C) PARA SUSTENTAÇÃO DE FORRO (EXCETO FORRO)	M2							22740			22740	
													22740	
13	CPU 19	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COBERTA EM ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO P-30, COM TOTAL DAS DIMENSÕES DE 1,433 E 3,33M(ALTURA), SENDO A COBERTA REVESTIDA COM LONA BRANCA ANTI-CHAMAS BLACKOUT INCLUSIVE RECHUMENTO COM LONA BRANCA ANTI-CHAMAS BLACKOUT EM TODOS OS LADOS - PARA ÁREA DE 1000,00 M2.	M2									4,30	4300	
													4300	
14	CPU 20	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE COBERTA LOCAL DO ÁREA DE SEDE	UN									1,00	1,00	
													1,00	
4.0 - PISOS														
41	CPU 01	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISO ELEVADO 5,10M, EM PLACAS PRÉ-FABRICADAS DE 1,00M X 2,00M X 1,00M COM PERFIL EM U DE 4" POR 18" COM MADRETES PLASTIFICADAS DE 14,00MM, REVESTIMENTO PISO VINÍLICO LAMINADO EM SANTA CATARINA ÁREA DE 1.433,33M2.	M2									6,00	8600	
													8600	
42	CPU 02	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PISO LOCAL DO ÁREA DE 125,00M2	UN									1,00	1,00	
													1,00	
4.3 - FORRO														
43	RF 1	FORRO EM BARRAS DE PVC, PRIBADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF 05/2017 P.	M2									22740	22740	
													22740	
4.5 - INSTALAÇÕES REVOGADAS														
45	CPU - 21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA, COM TUBULAÇÃO EM PVC Ø12MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA	UN									27,00	27,00	
												15,00	15,00	
												6,00	6,00	
												4,00	4,00	
													47,00	
46	CPU - 22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA, COM TUBULAÇÃO EM PVC Ø12MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA	UN									1,00	1,00	
													1,00	
47	CPU - 23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ESGOTO PARA EXPULSO, COM TUBULAÇÃO EM PVC Ø100MM	UN									1,00	1,00	
													1,00	
48	CPU - 24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ESGOTO PARA LABORÓRIOS E TANDENS, COM TUBULAÇÃO EM PVC Ø125MM	UN									27,00	27,00	
												4,00	4,00	
													31,00	
49	CPU - 25	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ESGOTO PARA PIAS E HEMODIALISE, COM TUBULAÇÃO EM PVC Ø100MM	UN									35,00	35,00	
												6,00	6,00	
													41,00	
50	CPU - 26	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE DRENO DE AR CONDICIONADO, COM TUBULAÇÃO EM PVC Ø100MM	UN									40,00	40,00	
													40,00	
4.6 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS														
51	CPU - 08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA INCLUSIVE TOMADA Ø125MM, EM CONCRETO DE ALUMÍNIO, ELÉTRICIDADE DE PVC NEGRO E CABO, SÉRIAS DE IDENTIFICAÇÃO ETC.	UN									24,00	4,00	28,00
												26,00	8,00	34,00
												2,00	0,00	2,00
												12,00	1,00	13,00
												4,00	3,00	7,00
												1,00	3,00	4,00
												2,00	1,00	3,00
												2,00	1,00	3,00
												1,00	1,00	2,00
												1,00	1,00	2,00
												3,00	3,00	6,00
													87,00	
52	CPU - 10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA INCLUSIVE TOMADA Ø125MM, EM CONCRETO DE ALUMÍNIO, ELÉTRICIDADE DE PVC NEGRO E CABO, PULO E PORTATEL - ALA DE INTERCOMUNICAÇÃO	UN									7,00	7,00	
												1,00	1,00	
													8,00	
5.0 - FORRO														
5.1 - FORRO														

Paulo José Caldas de Assunção Filho
Coordenador de Fiscalização de Obras
GOM - GEM - DUT - SES - SESA - SESAPE
CREA, 34.614-0/PE
Matrícula: 369.821-0



MEMÓRIA DE CÁLCULO - M0

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO E AMBIENTE	UN	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	PERÍMETRO	ÁREA	VOLUME	QUANTIDADE	TAXA	TOTAL
OBJETO: HOSPITAL DE CAMPANHA UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO RIO DO SANT'ANHAÇO - COVID													
ENDEREÇO: Avenida José de Sá Meneses, Centro S/N, Teresina - PE, CEP - 50.042-000													
CONCEITO: ...													
ALIMENTAÇÃO DO Q200													
7.11	9788	CASA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIPOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM DRTA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,00,00,0,0 M. AF. 020004	UN								2,00	68,00	
ALIMENTAÇÃO DO Q200													
TOTAL													
ALIMENTAÇÃO DO Q200													
8.1	9789	LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 020202	UN								16,00	16,00	
LITROS													
MONTES													
CABEÇALHO													
INSTALAÇÃO													
TOTAL													
8.2	9784	EXTINTOR DE FOGOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN								4,00	4,00	
LITROS													
CABEÇALHO													
INSTALAÇÃO													
TOTAL													
CLIMATIZAÇÃO													
9.1	02020	LOCAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR CONDICIONADO IN-WALL, 8.000 BTUS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA.	UN/MÊS								5,00	4,00	6,00
TOTAL													
9.2	02020	LOCAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR CONDICIONADO IN-WALL, 12.000 BTUS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA.	UN/MÊS								5,00	4,00	6,00
TOTAL													
9.3	02020	LOCAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR CONDICIONADO IN-WALL, 18.000 BTUS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA.	UN/MÊS								5,00	4,00	10,00
TOTAL													
9.4	02020	LOCAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR CONDICIONADO IN-WALL, 24.000 BTUS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA.	UN/MÊS								7,00	4,00	12,00
TOTAL													
9.5	02020	LOCAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR CONDICIONADO PISO-FRITO, 30.000 BTUS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA.	UN/MÊS								7,00	5,00	12,00
TOTAL													
9.6	02020	LOCAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR CONDICIONADO PISO-FRITO, 36.000 BTUS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA.	UN/MÊS								31,00	5,00	166,00
TOTAL													
9.7	02020	LOCAÇÃO DE CORTEJAS DE AR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA.	UN/MÊS								5,00	5,00	6,00
TOTAL													
MANGUAS													
10.1	02020	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM AÇO INOX (SEM S/N) NAS DIMENSÕES DE 0,90 X 1,20M E 0,90 DE ALTURA.	UN								7,00	1,50	12,00
TOTAL													
10.2	02020	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM AÇO INOX (SEM S/N) NAS DIMENSÕES DE 0,90 X 1,20M	UN								15,00		15,00
TOTAL													
11.0	02020	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E ACESSÓRIOS	UN										
11.1	8864	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 26,5 X 30CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 030300	UN								19,00		19,00
TOTAL													
11.2	02020	TANQUE AÇO INOX (SEM S/N) COM ESPREGADOR E VALVULA, DE 50 X 40 X 20 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN								3,00		3,00
TOTAL													
11.3	02020	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM AÇO INOX, 30X30X0,04, 0,90 X 1,20M, COM 1 ESPREGADOR, PIAÇAS COM MANGUEIRAS METÁLICAS, ACABAMENTO LISO, TAPAS METÁLICAS, INSTALAÇÃO INCLUI 020200	UN								1,00		1,00
TOTAL													
11.4	02020	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE MESA BICA ALTA, 10 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN								11,00		11,00
TOTAL													
11.5	02020	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE MESA BICA ALTA, 10 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ACIONAMENTO NO COTOVELO	UN								15,00		15,00
TOTAL													
11.6	8860	SIFÃO DO TIPO FLEMING EM PVC 1 X 1,50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 810000	UN								19,00		19,00
TOTAL													

Paulo José Caldas de Assunção Filho
Coordenador de Engenharia de Obras
GOM - GEM - DGT - SEAF - SES/PE,
CREA. 34.657 D/PE
Matrícula: 389.621-0



MEMÓRIA DE CÁLCULO - MC

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PLANEJADO	UN	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	PERÍMETRO	ÁREA	VOLUME	QUANTIDADE	TAXA	TOTAL
11.0													
11.00000													
BARRA DE APOIO BETA, EM AÇO INOX POLIDA, COMPRIMENTO 90 CM, PIZADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AC 010000													
			UN								2,00	8,00	16,00
TOTAL												16,00	
11.1													
11.10000													
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PA, TANQUE DE LABORATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AC 010000													
			UN								19,00		19,00
TOTAL												19,00	
11.2													
11.20000													
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,80 M, PARA SANITÁRIO, COM 1 BANCALADA E COFRETES 1 LABORATÓRIO E 1 MOTORISTA (1 unidade) - INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO													
			MES								4,00	6,00	24,00
											2,00	6,00	12,00
TOTAL												36,00	
11.3													
11.30000													
LOCAÇÃO DE PORTA 2,10 X 2,10 M EM ZANDEL 18													
			UN/MES								24,00		24,00
TOTAL												24,00	
11.4													
11.40000													
LIMPEZA E ARRUMADOS FINAIS													
			M2								140,00		1.400,00
TOTAL												1.400,00	

Paulo José Caldas de Assunção Filho
Coordenador de Fiscalização de Obras
GOM - GEM - GCM - GEF - SES/PE
CREA 31857 D/PE
Matrícula 389.821-0

**ANEXO IV
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**



SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA
GERÊNCIA DE ENGENHARIA
GERÊNCIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: HOSPITAL DE CAMPANHA UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - COVID19

ENDEREÇO: Avenida José de Sá Manicoba, Centro S/N, Petrolina - PE, CEP.: 55304-205

CONVENIO: ***

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	1º MÊS (30 DIAS)	2º MÊS (30 DIAS)	3º MÊS (30 DIAS)	4º MÊS (30 DIAS)	5º MÊS (30 DIAS)	6º MÊS (30 DIAS)	TOTAL ITEM
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA PARA 15 DIAS (8 HRS DE TRABALHO POR DIA)	R\$ 26.407,20	46%	8%	8%	2.223,29	2.223,29	2.223,29	R\$ 6.670,87
2.0	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 7.184,49	100%	100%	100%	-	-	-	R\$ 7.184,49
3.0	ESTRUTURA E COBERTA	R\$ 824.257,76	30%	10%	10%	82.425,78	82.425,78	217.777,33	R\$ 824.257,76
4.0	PISOS	R\$ 476.530,02	40%	10%	10%	47.553,00	47.553,00	95.106,00	R\$ 476.530,02
5.0	FORRO	R\$ 13.803,93	100%	100%	100%	-	-	-	R\$ 13.803,93
6.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 13.453,92	100%	100%	100%	-	-	-	R\$ 13.453,92
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 199.202,12	100%	100%	100%	-	-	-	R\$ 199.202,12
8.0	PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - PCI	R\$ 4.580,24	100%	100%	100%	-	-	-	R\$ 4.580,24
9.0	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 188.270,52	40%	10%	10%	18.827,05	18.827,05	37.654,10	R\$ 188.270,52
10.0	BANCADAS	R\$ 16.843,47	100%	100%	100%	-	-	-	R\$ 16.843,47
11.0	LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 17.975,01	100%	100%	100%	-	-	-	R\$ 17.975,01
12.0	LOGAÇÕES	R\$ 32.147,04	40%	10%	10%	3.214,70	3.214,70	6.429,41	R\$ 32.147,04
13.0	PORTAS	R\$ 8.136,00	100%	100%	100%	-	-	-	R\$ 8.136,00
14.0	LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS	R\$ 4.240,54	100%	100%	100%	-	-	-	R\$ 4.240,54
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		R\$ 26.407,20	R\$ 11.861,96	R\$ 2.223,29	R\$ 2.223,29	R\$ 2.223,29	R\$ 2.223,29	R\$ 2.223,29	R\$ 26.407,20
TOTAL DOS SERVIÇOS SEM ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		R\$ 1.805.625,06	R\$ 811.076,08	R\$ 162.020,53	R\$ 152.020,53	R\$ 152.020,53	R\$ 162.020,53	R\$ 386.456,84	R\$ 1.805.625,06
TOTAL GERAL		R\$ 1.832.032,26	R\$ 872.938,04	R\$ 184.243,83	R\$ 164.243,83	R\$ 164.243,83	R\$ 164.243,83	R\$ 392.118,01	R\$ 1.832.032,26
PERCENTUAL %		100,00%	44,92%	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%	21,40%	100,00%

Paulo José Candeia de Albuquerque Filho
Coordenador de Engenharia de Obras
GOM - GEM - SEAF - SES/PE
CREA - 1657 D/PE
Matrícula: 369.821-0



SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA
GERÊNCIA DE ENGENHARIA
GERÊNCIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO



MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: HOSPITAL DE CAMPANHA UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - COVID19
ENDEREÇO: Avenida José de Sá Meneses, Centro, S/N, Petrolina - PE. CEP.: 56204-208
CONVÊNIO: ***

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	1º MES (30 DIAS)	2º MES (30 DIAS)	3º MES (30 DIAS)	4º MES (30 DIAS)	5º MES (30 DIAS)	6º MES (30 DIAS)	TOTAL ITEM
1.4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA PARA 15 DIAS (8 HRS DE TRABALHO POR DIA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
2.0	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ -	100%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100%
3.0	ESTRUTURA E COBERTA	R\$ -	30%	R\$ -	10%	R\$ -	10%	R\$ -	100%
4.0	PISOS	R\$ -	40%	R\$ -	10%	R\$ -	10%	R\$ -	100%
5.0	FORRO	R\$ -	100%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100%
6.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ -	100%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100%
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ -	100%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100%
8.0	PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - PCI	R\$ -	100%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100%
9.0	CLIMATIZAÇÃO	R\$ -	40%	R\$ -	10%	R\$ -	10%	R\$ -	100%
10.0	BANCADAS	R\$ -	100%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100%
11.0	LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ -	100%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100%
12.0	LOCAÇÕES	R\$ -	40%	R\$ -	10%	R\$ -	10%	R\$ -	100%
13.0	PORTAS	R\$ -	100%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100%
14.0	LIMPEZA E ARREMATIES FINAIS	R\$ -	100%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100%
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
TOTAL DOS SERVIÇOS SEM ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
TOTAL GERAL		R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
PERCENTUAL %		R\$ 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Paulo José Caldas da Assunção Filho
Coordenador de Fiscalização de Obras
GOM - GEM - DGT - DFE - SES/PE,
CREA 34.177/DPE
Matrícula: 169.521-0

ANEXO V
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ADMINISTRAÇÃO LOCAL



COMPOSIÇÃO DE PREÇO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL

OBJETO:	HOSPITAL DE CAMPANHA UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - COVID-19							
ENDEREÇO:	Avenida José de Sá Marizaga, Centro, S/N, Paulista - PE, CEP.: 55064-200							
CONVÊNIO:	***							
TABELA:	NÃO DESONERAR(S) MAR 2020, SEQUIC. 2019, ORSE JAN 2020 (APENAS INSUMO)					MÊS DE ELABORAÇÃO:	ABRIL 2020	
RDI EQUIP:	12%							
RDI SERVIÇO:	24%							
MÃO DE OBRA								
FORTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO		
SNAP1	80778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLANO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	R\$ 99,42	R\$	11.930,40	
SNAP1	90760	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	R\$ 50,87	R\$	6.104,40	
SNAP1	83533	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	R\$ 20,10	R\$	2.412,00	
TOTAL A.:						R\$	20.446,80	
PREÇO							R\$	18.099
VALOR DA OBRA COM RDI, SPM ADM LOCAL							R\$	1.828.635,60
VALOR ESTIMADO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL COM BDI							R\$	1,48%

Paulo José Carlos de Assunção Filho
Coordenador de Execução de Obras
GOM - GEM - DPE - SEAF - SES/PE,
CREA. 14.657 D/PE
Matrícula: 369.821-0

**ANEXO VI
QUADRO DEMONSTRATIVO DE BDI**

COMPOSIÇÃO DO BDI - NÃO DESONERADO

OBJETO: HOSPITAL DE CAMPANHA UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - COVID19
ENDEREÇO: Avenida José de Sá Maricoba, Centro S/N, Petrolina - PE, CEP.: 55304-205
CONVÊNIO: ***

OBRA/SERVIÇO:

Descrição	Adotado
Administração Central	0,0400
Despesas Financeiras	0,0059
Risco	0,0127
Garantia e Seguro	0,0080
Lucro	0,0616
Tributos (PIS, COFINS, ISS e CPFB)	0,0865

BDI SERVIÇO: 24,00%

Descrição	Mínimo %	Média %	Máximo %
Administração Central	3,00	4,00	5,50
Despesas Financeiras	0,50	1,20	1,30
Risco	0,90	1,20	1,20
Garantia + Seguro	0,80	0,80	1,00
Lucro	6,16	7,40	8,96
Tributos (COFINS, PIS e ISS)	5,65	7,20	8,65

Detalhamento dos Tributos	
PIS	0,65
COFINS	3,00
ISS	5,00
CPFB	
TOTAL:	8,65

$$BDI = \left[\frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

Cálculo baseado na fórmula corrigida do BDI, consoante Acórdão nº 2622/2013 - Plenário, do Tribunal de Contas da União - TCU

EQUIPAMENTOS:

Descrição	Adotado
Administração Central	0,0345
Despesas Financeiras	0,0100
Risco	0,0060
Lucro	0,0350
Garantia e Seguro	0,0030
Tributos (PIS e COFINS)	0,0365

BDI EQM: 13,00%

Descrição	Mínimo %	Média %	Máximo %
Administração Central	1,50	3,45	4,40
Despesas Financeiras	0,85	0,85	1,10
Risco	0,50	0,85	0,80
Garantia + Seguro	0,30	0,40	0,60
Lucro	3,50	5,10	6,20
Tributos (COFINS, PIS e ISS)	3,65	3,65	3,65

Detalhamento dos Tributos	
PIS	0,65
COFINS	3,00
ISS	
CPFB	
TOTAL:	3,65

$$BDI = \left[\frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

Cálculo baseado na fórmula corrigida do BDI, consoante Acórdão nº 2622/2013 - Plenário, do Tribunal de Contas da União - TCU


Paulo José Caldas de Assunção Filho
Coordenador de Execução de Obras
GOM - GEM - GEM - SEAF - SES/PE,
CREA: 31.657/DPE
Matrícula: 309.821-0

**ANEXO VII
CURVA ABC**

CURVA ABC

OBJETO	HOSPITAL DE CAMPANHA UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - EDV013		
ENDEREÇO	Avenida João de Sá Martins, Centro, S/N, Petrolina - PE, CEP: 53042-000		
CONTINÚO	17		
TABELA	NÃO DESONERAGIAM MAR. 2020, SDOUC 2019, ORSE JAN. 2020 (APENAS INSUMO)		MÊS DE ELABORAÇÃO: ABRIL 2020

ITEM	TABELA	CÓDIGO	NATUREZA DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇOS COM IRR		PORCENTAGENS	
						UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIA	ACUMULADA
76	COMPOSIÇÃO	CPU - 19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR DUPLO INCLUIDO INTERRUPTOR DUPLO EM CONSOLETE DE ALUMÍNIO, ELÉTRICO DE PVC RIGIDO E CABO.	UN	2,00	R\$ 145,54	R\$ 291,08	0,02%	99,96%
115	SNAPT	8660	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 x 1,17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-010002	UN	22,00	R\$ 10,57	R\$ 232,54	0,01%	99,97%
63	COMPOSIÇÃO	CPU - 23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE TIRISTOR PARA ESPRINHO, COM TUBULAÇÃO EM PVC Ø100MM	UN	1,00	R\$ 210,90	R\$ 210,90	0,01%	99,99%
62	COMPOSIÇÃO	CPU - 22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE REGUA FRIA, COM TUBULAÇÃO EM PVC Ø50MM, INSTALADO EM BARRA DE ÁGUA FRIA	UN	1,00	R\$ 142,34	R\$ 142,34	0,01%	99,99%
117	SNAPT	8603	VALVULA EM PLÁSTICO 1 POLIA P/A, TANQUE DE LAVATÓRIO, COM OJ BENTONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-010003	UN	15,00	R\$ 8,61	R\$ 129,15	0,01%	100,00%


 Paulo José Galdes da Assunção Filho
 Coordenador da Execução de Obras
 GOM - GEM - DSI - SEAF - SESIPE
 CREA: 34.657 D/PE
 Matrícula: 389.821-0

**ANEXO VIII
PROJETOS**

**ANEXO IX
COTAÇÕES**

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA

Recife, 24 de abril de 2020.

Ref.: IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE TRÊS COTAÇÕES.

Esta Gerência de Obras e Manutenção – GOM declara para os devidos fins que para os itens:

LOCAÇÃO DE PAINEL EM TS COM MONTAGEM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, TIPO "OCTANORM" UNIDOS POR TRAVESSAS RETAS DE ALUMÍNIO E PAINÉIS DE TS MELAMÍNICA (DUPLA FACE) NA COR BRANCA

LOCAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR CONDICIONADO HI-WALL 9.000 BTUS , INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA

LOCAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR CONDICIONADO HI-WALL 12.000 BTUS , INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA

LOCAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR CONDICIONADO HI-WALL 18.000 BTUS , INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA

LOCAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR CONDICIONADO HI-WALL 24.000 BTUS , INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA

LOCAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR CONDICIONADO PISO-TETO 30.000 BTUS , INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA

LOCAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR CONDICIONADO PISO-TETO 36.000 BTUS , INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA

LOCAÇÃO DE CORTINAS DE AR , INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA

LOCAÇÃO DE PORTA 0,80X2,10M EM PAINEL TS

LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISO ELEVADO 0,10M, EM PLACAS PRÉ-FABRICADAS DE 2,00M X 2,00M/ 2,00M X 1,00M COM PERFIL EM U DE 4" POR



1/8" COM MADEIRITES PLASTIFICADOS DE 14,00MM. REVESTIMENTO PISO VINÍLICO LAMINADO EM MANTA NA COR AZUL - PARA ÁREA DE 1.423 M2

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE COBERTA (LOCADA) ÁREA DE 1.423 M2

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PISO (LOCADO) ÁREA DE 1.423 M2

LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COBERTA EM ESTRUTURA BOX TRUSS DE ALUMÍNIO P-30, COM TOTAL DAS DIMENSÕES DE 1.423 E 3,0M(ALTURA), SENDO A COBERTA REVESTIDA COM LONA BRANCA ANTI-CHAMAS BLACKOUT INCLUSIVE FECHAMENTO COM LONA BRANCA ANTI-CHAMAS BLACKOUT EM TODOS OS LADOS - PARA ÁREA DE 1.423 M2

Da planilha orçamentária cujo objeto é a CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE CAMPANHA UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - COVID-19, localizado na Avenida José de Sá Maniçoba, Centro, S/N, Petrolina - PE, CEP.: 56304-205, não foi possível, a despeito de inúmeras tentativas, obterem três cotações, tendo em vista a falta de retorno/resposta em tempo hábil por parte dos fornecedores.

Considerando que a realidade mercadológica atual é de muito ceticismo com o poder de pagamento das administrações contratantes, o que vem afugentando as empresas de oferecer até mesmo uma cotação.

Neste contexto, notificamos que foram feitos vários contatos com empresas fornecedoras dos materiais e elas não manifestaram interesse em ofertar preço dos produtos.

Desta forma, visando celeridade do processo, esta apresenta e indica empresas consultadas para os serviços/materiais.

Paulo José Caldas de Assunção Filho
Coordenador de Fiscalização de Obras
GOM - GEM - DGI - SEAF - SES/PE
CREA 13.187 D/PE
Matrícula 19.621-0

Paulo José Caldas Assunção Filho
Coordenador de Fiscalização de Obras - CFO
GOM - GEN - DGI - SES/PE

COTAÇÕES

OBJETO	EMPRESA	VALOR	ME	DI	DE	DE	DE	DE	DE
CONTENHO	FORNECEDOR	TELEFONE	E-MAIL/ENDEREÇO	CONTATO	DATA DA COTAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL	MEDIANA
001-01 HOSPITAL DE CAMPANHA UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - COVID-19	ALGAR TUDO	011 3094 3299/016 4963	algar@algar.com.br	ALGAR	24/04/2020	R\$ 50,00	1	R\$ 50,00	
001-02 LOCALIZAÇÃO DE CONDIÇÃO DE AR CONDICIONADO IN-WALL 13.000 BTUS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA	REFRE AR REFRIGERAÇÃO ALGAR TUDO	011 3071 4361	refre@refre.com.br	JOSÉ LUIZ ARELLE	24/04/2020 24/04/2020	R\$ 276,50 R\$ 277,20	1	R\$ 276,50	276,85
001-03 LOCALIZAÇÃO DE CONDIÇÃO DE AR CONDICIONADO IN-WALL 13.000 BTUS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA	REFRE AR REFRIGERAÇÃO ALGAR TUDO	011 3071 4361	refre@refre.com.br	JOSÉ LUIZ ARELLE	24/04/2020	R\$ 450,00	1	R\$ 450,00	450,00
001-04 LOCALIZAÇÃO DE CONDIÇÃO DE AR CONDICIONADO IN-WALL 13.000 BTUS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA	REFRE AR REFRIGERAÇÃO ALGAR TUDO	011 3071 4361	refre@refre.com.br	JOSÉ LUIZ ARELLE	24/04/2020	R\$ 495,00	1	R\$ 495,00	497,30
001-05 LOCALIZAÇÃO DE CONDIÇÃO DE AR CONDICIONADO IN-WALL 13.000 BTUS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA	REFRE AR REFRIGERAÇÃO ALGAR TUDO	011 3071 4361	refre@refre.com.br	JOSÉ LUIZ ARELLE	24/04/2020	R\$ 495,00	1	R\$ 495,00	497,30
001-06 LOCALIZAÇÃO DE CONDIÇÃO DE AR CONDICIONADO IN-WALL 13.000 BTUS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA	REFRE AR REFRIGERAÇÃO ALGAR TUDO	011 3071 4361	refre@refre.com.br	JOSÉ LUIZ ARELLE	24/04/2020	R\$ 495,00	1	R\$ 495,00	497,30
001-07 LOCALIZAÇÃO DE CONDIÇÃO DE AR CONDICIONADO IN-WALL 13.000 BTUS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA	REFRE AR REFRIGERAÇÃO ALGAR TUDO	011 3071 4361	refre@refre.com.br	JOSÉ LUIZ ARELLE	24/04/2020	R\$ 495,00	1	R\$ 495,00	497,30
001-08 LOCALIZAÇÃO DE CONDIÇÃO DE AR CONDICIONADO IN-WALL 13.000 BTUS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA	REFRE AR REFRIGERAÇÃO ALGAR TUDO	011 3071 4361	refre@refre.com.br	JOSÉ LUIZ ARELLE	24/04/2020	R\$ 495,00	1	R\$ 495,00	497,30
001-09 LOCALIZAÇÃO DE CONDIÇÃO DE AR CONDICIONADO IN-WALL 13.000 BTUS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA	REFRE AR REFRIGERAÇÃO ALGAR TUDO	011 3071 4361	refre@refre.com.br	JOSÉ LUIZ ARELLE	24/04/2020	R\$ 495,00	1	R\$ 495,00	497,30
001-10 LOCALIZAÇÃO DE CONDIÇÃO DE AR CONDICIONADO IN-WALL 13.000 BTUS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA	REFRE AR REFRIGERAÇÃO ALGAR TUDO	011 3071 4361	refre@refre.com.br	JOSÉ LUIZ ARELLE	24/04/2020	R\$ 495,00	1	R\$ 495,00	497,30
001-11 LOCALIZAÇÃO DE CONDIÇÃO DE AR CONDICIONADO IN-WALL 13.000 BTUS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA	REFRE AR REFRIGERAÇÃO ALGAR TUDO	011 3071 4361	refre@refre.com.br	JOSÉ LUIZ ARELLE	24/04/2020	R\$ 495,00	1	R\$ 495,00	497,30
001-12 FORNECIMENTO DE PAREDE ALFAMBA	MEDICINAS		http://www.american.com.br/paredes/1331644/fornece-clinica-de-paredes-blocos-60x60-cm-30x30-cm-20x20-cm-10x10-cm-5x5-cm-3x3-cm-2x2-cm-1x1-cm-0,5x0,5-cm-0,2x0,2-cm-0,1x0,1-cm-0,05x0,05-cm-0,02x0,02-cm-0,01x0,01-cm-0,005x0,005-cm-0,002x0,002-cm-0,001x0,001-cm		24/04/2020	R\$ 119,90			
	POSIÇÃO CENTER		http://www.american.com.br/paredes/fornece-clinica-de-paredes-blocos-60x60-cm-30x30-cm-20x20-cm-10x10-cm-5x5-cm-3x3-cm-2x2-cm-1x1-cm-0,5x0,5-cm-0,2x0,2-cm-0,1x0,1-cm-0,05x0,05-cm-0,02x0,02-cm-0,01x0,01-cm-0,005x0,005-cm-0,002x0,002-cm-0,001x0,001-cm		24/04/2020	R\$ 32,90			110,69
	CERTIVA		http://www.american.com.br/paredes/fornece-clinica-de-paredes-blocos-60x60-cm-30x30-cm-20x20-cm-10x10-cm-5x5-cm-3x3-cm-2x2-cm-1x1-cm-0,5x0,5-cm-0,2x0,2-cm-0,1x0,1-cm-0,05x0,05-cm-0,02x0,02-cm-0,01x0,01-cm-0,005x0,005-cm-0,002x0,002-cm-0,001x0,001-cm		24/04/2020	R\$ 119,69			
001-13 PISO VINILICO REF. 3120791, LINHA ECLIPSE PREMIUM DA FARKET SU SWILAN	CARRU NAVEG – MACAS EXAMINACÃO DE PÉDIS E AULAS UNICAMP	011 3100 4308	carru@carru.com.br		4/5/20	R\$ 157,42			
	EBRAM COMERCIO E SERVIÇOS	011 3094 3299	ebram@eb.com.br	ALVARO SILVA	4/5/20	R\$ 187,92			187,42
	ALVARO SILVA	011 3094 3299	alvarosilva@alvarosilva.com.br	ALVARO SILVA	4/5/20	R\$ 175,00			
001-14 LOCALIZAÇÃO DE FORÇA SÓLIDA EM PAINEL 15	ALGAR TUDO	011 3094 3299/016 4963	algar@algar.com.br	FELIX XAVIER	24/04/2020	R\$ 300,00			300,00
001-15 LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INTERFONEIRO 1 LÍNEA EM PLACA DE 200W E 200W/200W E 1 LÍNEA COM PISO DE 1" X 1" X 1" COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE 1300W REV	MARIA JOÃO FUENTES FUENTES	011 3041 0421/0421 0245 011 3094 3299/016 4963	mariajoaofuentes@total.com.br mariajoaofuentes@total.com.br	CONEXÃO PABLO FERNANDES	24/04/2020 24/04/2020	R\$ 63.307,61 R\$ 83.433,33			84.595,50
001-16 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE COBERTURA EM PAINEL ÁREA DE 149,00M²	MARIA JOÃO FUENTES FUENTES	011 3041 0421/0421 0245 011 3094 3299/016 4963	mariajoaofuentes@total.com.br mariajoaofuentes@total.com.br	CONEXÃO PABLO FERNANDES	24/04/2020 24/04/2020	R\$ 34.500,00 R\$ 38.000,00			34.750,00
001-17 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE COBERTURA EM PAINEL ÁREA DE 149,00M²	MARIA JOÃO FUENTES FUENTES	011 3041 0421/0421 0245 011 3094 3299/016 4963	mariajoaofuentes@total.com.br mariajoaofuentes@total.com.br	CONEXÃO PABLO FERNANDES	24/04/2020 24/04/2020	R\$ 34.500,00 R\$ 38.000,00			34.750,00
001-18 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE COBERTURA EM PAINEL ÁREA DE 149,00M²	MARIA JOÃO FUENTES FUENTES	011 3041 0421/0421 0245 011 3094 3299/016 4963	mariajoaofuentes@total.com.br mariajoaofuentes@total.com.br	CONEXÃO PABLO FERNANDES	24/04/2020 24/04/2020	R\$ 34.500,00 R\$ 38.000,00			34.750,00
001-19 LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COBERTURA EM PAINEL ÁREA DE 149,00M²	MARIA JOÃO FUENTES FUENTES	011 3041 0421/0421 0245 011 3094 3299/016 4963	mariajoaofuentes@total.com.br mariajoaofuentes@total.com.br	CONEXÃO PABLO FERNANDES	24/04/2020 24/04/2020	R\$ 65.815,33 R\$ 84.295,98			84.295,98
001-20 LOCALIZAÇÃO DE CONDIÇÃO DE AR CONDICIONADO IN-WALL 13.000 BTUS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA	REFRE AR REFRIGERAÇÃO ALGAR TUDO	011 3071 4361	refre@refre.com.br	JOSÉ LUIZ ARELLE	24/04/2020 24/04/2020	R\$ 500,00 R\$ 510,00			490,00

Paulo José Caldeira de Asunção Filho
Coordenador de Fiscalização de Obras
GOM – GEM – DGE – SES/PE.
CREA. Nº. 657 D/PE
Matrícula: 389.821-0



Associação em geral para Eventos, Feiras e Congressos

M. J. SOARES

**À SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO
DE PERNAMBUCO (SES)
CNPJ: 10.572.048/0001-28**

Assunto: Proposta de Preços

Prezado Senhor,

Apresentamos nossa melhor oferta para os serviços de

1. OBJETO:

Locação de Estrutura para atender as instalações de divisórias para dentro de Container em Caruaru PE

PREÇOS UNITÁRIOS E GLOBAIS:

Em planilha anexa integrante da presente oferta.

Para as ofertas com serviços contínuos, o pagamento da obra seria incluído e seria realizado de forma parcelada com pagamentos mensais.

Esta incluso mão de obra para montagem e desmontagem, transporte para montagem e desmontagem fretes, seguro e demais despesas, diretas ou indiretas, necessários ao cumprimento integral do objeto.

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: M. J. SOARES

CNPJ: 06.888.983/0001-20 MATRIZ

Sócia Gerente: Maurício José Soares.

CPF: 688.762-034-00

e-mail: locktudo@locktudo.com.br

R. Severino Pereira, 400 – Salgadinho – Olinda – PE CEP 53110-650
Fone/Fax (81) 3244-3239 / 9615-6453 Maurício José Soares E-mail
locktudo@locktudo.com.br
CNPJ: 06.888.983/0001-20

objeto: Contratação direta, de divisórias POR 05 (SEIS) MESES PARA PROVISÃO DE CUIDADOS TEMPORÁRIOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CARUARU, visando atender às necessidades da SES/PE (COVID-19).

Locação de 595,39m² de Pannel em TS com montagem estrutura de alumínio anodizado, tipo "octanorm" unidos por travessas retas de alumínio e painéis de TS melamínica (dupla face) na cor branca, com altura de 2,20m.

Valor total mensal: R\$ 32.746,45

Locação de 16 portas em ts de 70 x 2,10.

Valor total mensal: R\$ 4.500,00

Locação de 13 portas em ts de 80 x 2,10.

Valor total mensal: R\$ 3.900,00

Locação de 16 portas em ts de 90 x 2,10.

Valor total mensal: R\$ 4.800,00

Locação de 04 portas em ts de 1.60 x 2,10.

Valor total mensal: R\$ 2.400,00

VALOR TOTAL MENSAL: R\$ 48.346,45 (Quarenta e oito mil trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)

VALOR GLOBAL PARA 5 MESES. R\$ 241.732,25 (Duzentos e quarenta e um mil setecentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos)

Qualquer dúvida entre em contato com a nossa empresa nos telefones: (81) 3244.3239 / 9.8777-1311

**Atenciosamente,
Leide Xavier
LOCK TUDO**

R. Severino Pereira, 400 – Salgadinho – Olinda – PE CEP 53110-650
Fone/Fax (81) 3244-3239 / 9615-6453 Mauricio José Soares E-mail
loktudo@loktudo.com.br
CNPJ: 06.888.983/0001-20

LAURO DE FREITAS, 24 DE ABRIL DE 2020.

A
SECRETARIA DE SAÚDE
SR JEAN PINA
Ref.: PROPOSTA DE LOCAÇÃO
Nº 201013 / 097-2020 – CARUARU

Prezado Sr.(a).,

Atendendo a vossa solicitação, segue nossa proposta para locação de equipamentos. Desde já agradecemos à oportunidade concedida.

ORÇAMENTO:

DESCRIÇÃO	QTD	\$UNIT.	\$TOTAL
AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H ✓	3,00	207,00	621,00
AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU/H ✓	2,00	370,00	740,00
AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU/H ✓	2,00	485,00	970,00
AR CONDICIONADO SPLIT 48.000 BTU/H TETO/PISO ✓	25,00	817,00	20425,00
CORTINA DE AR ✓	2,00	405,00	810,00
TOTAL MENSAL	34,00		23566,00
TOTAL GLOBAL			141396,00

- **Total mensal:** R\$ 23.566,00 (vinte e três mil quinhentos e sessenta e seis reais).
- **Total Global:** R\$ 141.396,00 (cento e quarenta e um mil trezentos e noventa e seis reais).

Proposta preliminar: para confirmação de capacidades, quantidades e valores, será necessário o envio da planta ou projeto de cada ambiente.

Obs¹: O valor mensal da proposta corresponde ao período mínimo de 06 meses. Caso o cliente renove o contrato, reavaliaremos o valor para conceder um desconto.

Obs²: Manutenção Corretiva a negociar com o cliente.

Obs³: Favor informar confirmação da proposta com no mínimo 07 dias de antecedência para programação da instalação.

Ressalto que a quantidade dos equipamentos foi definida pelo cliente, não fizemos nenhuma avaliação técnica no projeto.

OBS.: O custo para instalação dos equipamentos splits acima relacionados será de responsabilidade da **ALUGUE TUDO**. Neste caso estão inclusos custos com o material necessário para interligação entre as unidades externa e interna, respectivamente condensadora e evaporadora, excetuando-se a parte civil (pintura de parede, serviço de gesso e acabamento).

RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:

- Cliente deverá fornecer estrutura para fixação das Unidades Evaporadas, podendo ser Box Truss (Q30);
- Fornecer gerador ligado ou energia local **03** dias antes para ajustes e ajustes finais;
- Fornecer ponto elétrico 220v monofásico para os equipamentos com a capacidade entre 7.000 e 36.000 btu/h, em cada unidade condensadora (unidade externa);
- Fornecer ponto elétrico 220v trifásico para os equipamentos com a capacidade a partir de 48.000 btu/h, em cada unidade condensadora (unidade externa);
- Fornecer ponto de drenagem (para escoar a água produzida pelos equipamentos), próximo às unidades evaporadoras (unidades internas);
- Fornecer local ventilado para instalação das unidades condensadoras (unidades externas);
- Disponibilizar preposto para reparos da parte civil;
- Fornecer estrutura adequada para a instalação do equipamento;

⇒ Condições Gerais

- **Período de locação:** 06 meses.

- **Prazo de Instalação:** 08 dias. As instalações deverão ser realizadas em horário comercial e dia útil: Segunda a Sexta das 08:00 às 17:00 e Sábado das 08:00 às 12:00. * Exceto feriado

- **Manut. Preventiva:** Mensal.


- **Prazo de devolução:** A combinar. As devoluções deverão ser realizadas em horário comercial e dia útil: Segunda a Sexta das 08:00 às 17:00 e Sábado das 08:00 às 12:00. * Exceto feriado

- **Condições de Pagamento:** 25% do valor global antecipado e 75% a combinar.

- **Validade da Proposta:** 15/05/2020.



**ATENCIOSAMENTE,
ARIELE SAMPAIO COSTA**



PROPOSTA Nº 015/2020

A
Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco
R. Dona Maria Augusta Nogueira, 519 - Bongi, Recife - PE, 50751-530

A/C: Leandro

Prezados(as) Senhores(es),

A empresa **REFRILAR REFRIGERAÇÃO LTDA-EPP** apresenta proposta de preços para locação de aparelhos condicionadores de ar, conforme solicitado. Segue abaixo, planilha descritiva e condições gerais para o fornecimento dos produtos e prestação dos serviços, já inclusos todos os custos diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos, taxas e demais custos incidentes.

PROPOSTA COMERCIAL

LOTE ÚNICO					
Item	Descrição	Und	Qtd	R\$ Unit	R\$ Total Mensal
1	APARELHO CONDICIONADOR DE AR PISO TETO 60.000 BTU/H	UND	01	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
	APARELHO CONDICIONADOR DE AR PISO TETO 48.000 BTU/H	UND	01	R\$ 900,00	R\$ 900,00
	APARELHO CONDICIONADOR DE AR PISO TETO 36.000 BTU/H	UND	01	R\$ 850,00	R\$ 850,00
	APARELHO CONDICIONADOR DE AR HI - WALL 30.000 BTU/H	UND	01	R\$ 750,00	R\$ 750,00
	APARELHO CONDICIONADOR DE AR HI - WALL 24.000 BTU/H	UND	01	R\$ 650,00	R\$ 650,00
	APARELHO CONDICIONADOR DE AR HI - WALL 22.000 BTU/H	UND	01	R\$ 550,00	R\$ 550,00
	APARELHO CONDICIONADOR DE AR HI - WALL 18.000 BTU/H	UND	01	R\$ 500,00	R\$ 500,00
	APARELHO CONDICIONADOR DE AR HI - WALL 12.000 BTU/H	UND	01	R\$ 450,00	R\$ 450,00
	APARELHO CONDICIONADOR DE AR HI - WALL 9.000 BTU/H	UND	01	R\$ 350,00	R\$ 350,00
TOTAL MENSAL: SEIS MIL E CEM REAIS=					R\$ 6.100,00



Observações:

- Estão inclusos na proposta a manutenção mensal e as instalações utilizando até 03 metros de tubulação, tubulação excedente a isso necessitará de outro orçamento;
- Não realizamos abertura e fechamento de parede ou outros serviços de alvenaria, madeira, metais, vidros, pintura, entre outros semelhantes;
- A tubulação de drenagem (quando for necessária) deve ser realizada pelo cliente;
- Deve haver um ponto de alimentação elétrica próximo ao local de instalação dos equipamentos.

CONDIÇÕES GERAIS

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LEI Nº 123/2006)

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 (dez) dias;

PRAZO DE ENTREGA: 07 (sete) dias úteis;

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (Trinta) dias;

FORMA DE PAGAMENTO: Empenho/Depósito em Conta/Boleto Bancário/ Cheque para o dia.

DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO: REFRILAR REFRIGERAÇÃO LTDA-EPP

FANTASIA: REFRILAR REFRIGERAÇÃO

Rua Castro Alves, nº 343, Encruzilhada, Recife/PE – CEP: 52030-060.

CNPJ: 13.972.083/0001-22 | I.M.: 556.008-0 | I.E.: 060005254 | CREA-PJ: PE017211

Fone/ Fax: (81) 3071-6361 | 3494-0537 | E-mails: refrilar@refrilar.eng.br | Site:

www.refrilar.eng.br

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Fillipe Moraes Finco

RG: 6.793.045 SDS-PE

CPF: 065.155.024-60

CREA: PE059510 - RNP: 181486971-9

TÍTULO: Engenheiro Mecânico





NÃO IMPORTA A ÉPOCA DO ANO, MANTEREMOS SEMPRE O MELHOR CLIMA!

KOMEKO
A vida em equilíbrio

AGRATTO

ELGIN

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

VENDA | PROJETO | LOCAÇÃO | INSTALAÇÃO | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | CONTRATOS

DADOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 1294

OP. 003

CONTA CORRENTE: 3871-4

BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 3206-9

CONTA CORRENTE: 490181-9

Recife, 24 de Abril de 2020.

REFRILAR REFRIGERAÇÃO LTDA-EPP
Jorge Luiz Ferreira da Silva Junior - Sócio-Diretor
RG N° 8.149.607 SDS-PE
CPF N° 098.511.994-27

Moreno, 24 de Abril de 2020.

AO

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

ATT: PAULO JOSÉ CALDAS DE ASSUNÇÃO

Coordenador de Fiscalização de Obras

A Empresa MARIA JOÃO EVENTOS EIRELI EPP, vem, pela presente encaminhar Orçamento Referente os Serviços de locação de Infraestrutura com montagem e desmontagem a ser instalado. Conforme solicitado.

Petrolina				
Unid	Especificações	Metros	V.Unitário	V. Total
1.1	COBERTA :Estrutura Box Truss de alumínio P-30, com total das dimensões de 1.423 e 3,0m(altura), sendo a cobertura revestida com lona branca anti-chamas blackout.	1.423	R\$ 49,89	R\$ 70.993,47
1.2	Fechamento com lona branca anti-chamas blackout em todos os lados	672	R\$ 14,89	R\$ 10.006,08
1.3	PISO :Piso elevado 0,10m e dimensões total 1.423, em placas pré-fabricadas de 2,00m x 2,00m/ 2,00m x 1,00m com perfil em U de 4" por 1/8" com madeirites plastificados de 14,00mm.	1.423	R\$ 42,00	R\$ 59.766,00
1.4	Chapeamento : com madeirites plastificados de 14,00mm	1.423	R\$ 35,00	R\$ 49.805,00
1.5	REVESTIMENTO PISO Bui Vinílico: Serviço de aplicação de revestimento total da medição 1.423, de piso laminado em manta de 440 TM, com 0.7mm, na cor branca.	1.423	R\$ 25,00	R\$ 35.575,00
			Valor total	R\$ 226.145,55
			Montagem	R\$ 17.000,00
			Desmontagem	R\$ 14.000,00
			Frete, Hospedagem e Alimentação	R\$ 35.000,00
			Manutenção	R\$ 10.000,00
			Valor total 1º. Mês	R\$ 246.072,80
			Valor para 2º. Mês	R\$ 147.643,69
			Valor para 3º. Mês	R\$ 98.429,11
			Valor para 4º. Mês	R\$ 90.000,00
			Valor para 5º. Mês	R\$ 90.000,00
			Valor para 6º. Mês	R\$ 90.000,00
			Total Geral da Proposta	R\$ 762.145,60



OBS: É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de material humano qualificado, a fim de suprir as necessidades de montagem e desmontagem de todos os equipamentos em cena, bem como transporte e alimentação desta equipe. É também de sua inteira responsabilidade o transporte de todo o equipamento até o local determinado e conseqüente retirada dos mesmos.

Validade da Proposta: 120(cento e vinte) dias

Local a ser definido pelo demandante

Forma de pagamento: 1º valor do pagamento após o fechamento do contrato, com a emissão da ordem de serviço, e os demais a cada trinta dias.

Será necessário que o demandante disponibilize um ponto de energia.



CONCEIÇÃO DE CASSIA ALVES DA SILVA
R.G. 5.136.235 SSP/PE





Paulo Junior Estruturas para Eventos - EPP
CNPJ: 26.303.504/0001-74 - I.M: 574.647-7 / I.E: ISENTO
Rua Silveira Lobo 32, Poço da Panela – Recife /PE. CEP: 52.061-030
Fone: (81) 3254-1032 / 9.8238-0257
E-mail: paulojunior@pjeventospe.com
Site: www.pjeventospe.com.br

Ao Governo do Estado de Pernambuco
Secretaria de Saúde

Att: Paulo José Caldas de Assunção Filho
Coordenador de Fiscalização de Obras

Apresentamos a seguinte proposta de preços, para prestação de serviço em locação, mobilização e desmobilização de estruturas para montagem de Módulos de Saúde.

Petrolina				
Unid	Especificação Estruturas Temporárias	Quant	Vir. Unitário	Vir. Total
1.1	COBERTA :Estrutura Box Truss de alumínio P-30, com dimensões de 16,0m(largura) x 100,0m(comprimento) e 3,0m(altura), sendo a coberta revestida com lona branca anti-chamas blackout.	1	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
1.2	Fechamento com lona branca anti-chamas blackout em todos os lados.	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
1.3	PISO :Piso elevado 0,10m e dimensões de 16,00m x 100m, em placas pré-fabricadas de 2,00m x 2,00m/ 2,00m x 1,00m com perfil em U de 4" por 1/8" com madeirites plastificados de 14,00mm.	1	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
1.4	Chapeamento : com madeirites plastificados de 14,00mm	1	R\$ 50.000,00	R\$50.000,00
1.5	REVESTIMENTO PISO: Serviço de aplicação de revestimento medindo 16,0m x 100,0m, de piso laminado em manta de 440 TM, com 0.7mm, na cor branca.	1	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
Valor TOTAL				R\$230.000,00
Montagem				R\$15.000,00
Desmontagem				R\$15.000,00
FRETE, HOSPEDAGEM e Alimentação				R\$40.000,00
Valor TOTAL 1º. Mês				R\$300.000,00
Valor para 2º. Mês				R\$100.000,00
Valor para 3º. Mês				R\$100.000,00
Valor para 4º. Mês				R\$100.000,00
Valor para 5º. Mês				R\$100.000,00
Valor para 6º. Mês				R\$100.000,00
VALOR GLOBAL do CONTRATO				R\$800.000,00

Validade da proposta: 60(SESENTA) dias, a contar da sua apresentação.
Estes serviços serão prestados em local definido pela secretaria demandante.

Pagamento: 01 parcela no ato do fechamento do contrato, e restante com 30,60,90,120,150 dias da instalação.
Prazo de entrega: 10 dias.
Duração do contrato: 06 meses.
Contrato mínimo de 3 meses

OBS: Será necessário a disponibilização de energia.
Recife, 23 de abril de 2020

Paulo Fernando Leitão de Andrada Júnior
CPF: 831.258.504-44

Locação de Palco, Camarins, Camarotes, Arquibancadas, Toldos, Cobertas de Grid, Galpões, Disciplinadores, Barricadas, Fechamentos de Área, Estruturas Especiais, SOM, Iluminação, Telão e Geradores.

nossas entregas estão funcionando normalmente. **compre com segurança :**

americanas

compartilhe (ou procure)



ou faça seu login ou cadastre-se



COVID-19 - nossos cuidados | ajuda | sobre | empregos | baixe o app | reciba hoje | venda com a gente | produtos imperdíveis | nossas marcas | oferta do dia

compre por departamento | notbook | celulares | consoles e games | brinquedos | móveis e decoração | esporte e lazer

logos | área e construção | materiais elétricos | ferramentas elétricas | ferramentas manuais | ferramentas hidráulicas



Torneira Clínica de Parede Bica Móvel Proflux

compartilhe

Torneira Clínica de Parede Bica Móvel Proflux

mais informações

compartilhe sua avaliação de loja



R\$ 119,90

em até 11x sem juros no cartão de crédito com Aze e recorta R\$ 6,00 (por boleto)

em até 12x sem juros no cartão Americanas.com com Aze e recorta R\$ 6,00 (por boleto)

mas lembre de pagar em

selecione o prazo

12x sem juros

comprar

comprar com **AME**



Digite aqui o que se procura

Ola, seja bem-vindo(a)

Meu carrinho

- HOME
- TOURNEIRAS
- ACESSIBILIDADE
- OPERADORES DE PAPEL
- SABOES/TOALHAS
- LIXEIRAS
- VALCULAS DE MEDICAO
- ASSENSOS SMART/ASSIS
- MACIAS E LAVATORIOS
- HOTELARIA
- SECADORIAS DE MAO
- HIPOALERGENICA E LITICA
- ACTIVAS SMART/ASSIS

Página Principal - Torneira Clinica de Parede Alavanca com Bica Móvel 17851



TORNEIRA CLINICA DE PAREDE ALAVANCA COM BICA MÓVEL 17851

Fid 300331

COMPRAR SEGURA

Torneira clinica de parede com alavanca acionamento cruzado que proporciona higiene para evita a contaminação cruzada.
Fabricada em Metal Cromado de alta durabilidade e simples instalação.
Garantia de 2 anos contra eventuais defeitos de fabricação. De acordo com a Norma NBR3050
Ideal para clinicas, laboratorios, consultorios, restaurantes e hospitais.

Veja mais opções

RS 129,14

Em até 6x de RS 21,52 sem juros

RS 119,89

COMPRAR

No Boleto / Transferência



[Handwritten signature]

Solucenter

Loja Física

Escolha para envio imediato ou Retira

FATURAMOS PARA EMPRESAS SEM PEDIDOS MÍNIMOS

10 ANOS 10 anos no mercado

Compra 100% segura

WINDUZE INDUSTRY CENTER

(11) 3214-3440 (11) 9140-9121

Organizado

Meu Carrinho

Escolha para envio imediato ou Retira

Todos

Torneira

Assistente

Sociedade de Mão

Trabalhos

Tubo de

Soldagem

Liberação

Cerco

Barreira de

Localização

Assessoria

Outros

Barreira

Proteção

Valores de

Dispositivo

Indústria

Barreira Defensiva Fixa - Torneira Defensiva Fixa - Torneira Clínica Alavanca com arejador fixo de Perfil 19 cm 21.040

Torneira Clínica Alavanca com arejador fixo de Parede Proflux 19 cm 21.040

VER MAIS OPÇÕES

13 avaliações - 4,6 de 5,0 estrelas

Torneira com abertura e fechamento através de movimento lateral do cotovelo proporciona higiene e evita a contaminação cruzada. Fabricada em Metal Cromado e possui bico arejador. Garantia de até 2 anos contra eventuais defeitos de fabricação.

Marca: Proflex
Vai Junto Produto: 21.040

Para saber quantos itens cabem aqui:

por **R\$772,90**
em até 4x de R\$193,24 com juros

COMPRAR

Formas de pagamento (Escolha no final da compra)

Boleto Bancário	R\$772,90
Boleto Pagamento	R\$772,90
Saque no Banco	R\$772,90
Cartão de Crédito	R\$772,90
Cartão de Débito	R\$772,90

Formas de pagamento parcelado (Escolha no final da compra)

Cartão de Crédito

VISA

em até 4x de R\$193,24

1 x R\$772,90

2x de R\$386,45

3x de R\$257,63

4x de R\$193,24

Cartão de Crédito: Banco Siqueira UO

VISA

em até 4x de R\$193,24



**ANEXO X
ART**



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº PE20170126330

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

CARLOS EDUARDO NUNES DOS SANTOS
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1811095463

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA DE SAÚDE DE PERNAMBUCO
RUA DONA MARIA AUGUSTA NOGUEIRA

CPF/CNPJ: 10.572.048/0001-28
Nº: 519

Complemento:

Bairro: BONGI

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50751530

País: Brasil

Telefone: (81) 3184-0283

Email:

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 4.651,09

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: SECRETARIA DE SAÚDE DE PERNAMBUCO
RUA DONA MARIA AUGUSTA NOGUEIRA

Nº: 519

Complemento:

Bairro: BONGI

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50751530

Data de início: 01/01/2016

Previsão de término: Não especificado

Tipo de vínculo: SERVIDOR PÚBLICO

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

Quantidade

Unidade

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS -
CARGO/FUNÇÃO -> #3357 - VNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE
CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

40,00

h/sem

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

GESTOR DE OBRAS E MANUTENÇÃO

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Recife *03* de *Abril* de *2017*

Local

data

CARLOS EDUARDO NUNES DOS SANTOS - CPF: 431.587.594-04

SECRETARIA DE SAÚDE DE PERNAMBUCO

CPF: 10.572.048/0001-28

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 81,53

Pago em: 31/03/2017

Nosso Número: 98670057219739255

12. Carga Horária Responsabilidade

DIA	HORÁRIO 1	HORÁRIO 2	HORÁRIO 3	HORÁRIO 4
Segunda-Feira	08:00:00	12:00:00	14:00:00	18:00:00
Terça-Feira	08:00:00	12:00:00	14:00:00	18:00:00
Quarta-Feira	08:00:00	12:00:00	14:00:00	18:00:00
Quinta-Feira	08:00:00	12:00:00	14:00:00	18:00:00
Sexta-Feira	08:00:00	12:00:00	14:00:00	18:00:00

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 5.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº PE20180311475

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

ORIGINAL

1. Responsável Técnico

PAULO JOSE CALDAS DE ASSUNÇÃO FILHO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 160026753-3

2. Dados do Contrato

Contratante: **Estado de Pernambuco Secretária de Saúde**

CPF/CNPJ: 16.972.648/0001-26

RUA DONA MARIA AUGUSTA NOGUEIRA

Nº: 519

Complemento:

Barro: **BONGI**

Cidade: **RECIFE**

UF: **PE**

CEP: 50751030

País: **Brasil**

Telefone: **(81) 3184-0282**

E-mail:

Contrato: **Não especificado**

Valor: **R\$ 3.322,21**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação Institucional: **Outros**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **Estado de Pernambuco Secretária de Saúde**

RUA DONA MARIA AUGUSTA NOGUEIRA

Nº: 519

Complemento:

Barro: **BONGI**

Cidade: **RECIFE**

UF: **PE**

CEP: 50751030

Data de início: **01/05/2018**

Previsão de término: **Não especificado**

Tipo de vínculo: **EMPREGADO**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

Quantidade

Unidade

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO - RESPONSÁVEL TÉCNICO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO -> 43367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

8,00

meses

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder à baixa desta ART

5. Observações

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO - RESPONSÁVEL TÉCNICO

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

PAULO JOSE CALDAS DE ASSUNÇÃO FILHO - CPF: 02.051.878-00

____/____/____

____/____/____

Estado de Pernambuco Secretária de Saúde - CNPJ: 16.972.648/0001-26

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009 O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA. O compromisso de valor correspondente

* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 82,94**

Pago em: **24/10/2018**

Nosso Número: **8301000453**

12. Carga Horária Responsabilidade

DIA	HORÁRIO 1	HORÁRIO 2	HORÁRIO 3	HORÁRIO 4
Segunda-Feira	08:00:00	12:00:00	14:30:00	18:30:00
Terça-Feira	08:00:00	12:00:00	14:30:00	18:30:00
Quarta-Feira	08:00:00	12:00:00	14:30:00	18:30:00
Quinta-Feira	08:00:00	12:00:00	14:30:00	18:30:00



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº PE20180311475

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL

Seção-Faixa	08:00:00	12:00:00	14:00:00	18:00:00
-------------	----------	----------	----------	----------

